

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Číslo SO: SO 103.1 Název SO: Most v km 38,097 - podchod

Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl: 1	4	Vodorovné konstrukce								
	45147.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0.01	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Nové podlití patních desek zábradlí plastmaltou tl. min. 20 mm								
	Specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.								
	Výkaz výměr	4*0,02*0,22*0,325+4*0,02*0,22*0,22=0.0096 [A]								
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000000				
Díl: 2	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
	626211.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2.40	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Oprava povrchů říms po odstranění dosavadního podlití plastmaltou								
	Specifikace	Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.								
	Výkaz výměr	8*0,30=2.4000 [A]								
3	62641.	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2.40	0,000000	0,000000				
	Specifikace	Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.								
	Výkaz výměr	8*0,3=2.4000 [A]								
	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000000				
Díl: 4	7	Přidružená stavební výroba								
	4	78312.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	13.68	0,000000	0,000000			
	Doplň. popis	Protikorozní ochrana stávajících prvků zábradlí - systém ONS14 včetně otryskání na Sa 2a1/2								
	Specifikace	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.								
	Výkaz výměr	sloupky: 2,6=2.6000 [A] madla: 10,69=10.6900 [B] stávající patní desky: 0,39=0.3900 [C]								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 103.1 Název SO: Most v km 38,097 - podchod
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		Celkem: A+B+C=13.6800 [D]								
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
5	9112A2.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	13.20	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	montáž upraveného zábradlí včetně kotvení do římsy lepenými šrouby								
	<i>Specifikace</i>	položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO								
6	919155.	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Odříznutí patních desek stávajícího zábradlí vlevo								
	<i>Specifikace</i>	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky								
7	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	44.90	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Nové patní desky na zábradlí vlevo (ocel S235 JR) - dodávka a montáž na stávající sloupky zábradlí, včetně PKO (ŽSP+ONS02)								
	<i>Specifikace</i>	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 103.1 Název SO: Most v km 38,097 - podchod
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		- všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.								
	Výkaz výměr	4*0,02*0,22*0,325*7850=44.9020 [A]								
8	938444.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	2.40	0,000000	0,000000				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								
	Výkaz výměr	8*0,3=2.4000 [A]								
9	966811.	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	13.20	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Demontáž stávajícího ocelového zábradlí délky 2 x 6,6 m z obou říms a jeho odvoz pro úpravy patních desek a PKO.								
	Specifikace	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).								
	Výkaz výměr	2*6,6=13.2000 [A]								
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000000				