

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:	Lovosice_mosty	Název stavby:	Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO:	SO 106.1	Název SO:	Neutrální pole trakčního vedení
Datum zpracování:		Datum aktualizace:	

[illegible]



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl: 6	74B	Stožáry TV								
	74BU10.	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podliti	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Ocelový příhradový stožár s patkou pro svorníky.								
	Specifikace	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozi ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	Výkaz výměr	viz.příloha Výkaz výměr stožárů a základů, Stavební tabulka								
7	74BU20.	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podliti	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Ocelový příhradový stožár s patkou pro svorníky.								
	Specifikace	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozi ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	Výkaz výměr	viz.příloha Výkaz výměr stožárů a základů, Stavební tabulka								
8	74L110.	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	HOD	2.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10b montáže stožárů a bran								
	Specifikace	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	Výkaz výměr	viz.příloha Technická zpráva								
	Celkem za 74B	Stožáry TV				0,000000				
Díl: 9	74C	Vodiče TV								
	74C010.	Ocelové konstrukce nestandartní	KG	80.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Ocelové konstrukce nestandartní s povrchovou úpravou pro TV								
	Specifikace	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	Výkaz výměr	viz. příloha Montážní tabulka, Soupis sestavení								
10	74C110.	Závěs na konzole	KUS	6.00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, sjízdná, nesjízdná, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přídavného lana.								
	Specifikace	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz. příloha Montážní tabulka, Soupis sestavení								
11	74C121.	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	KUS	6.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
12	74C140.	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	KUS	6.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol a závěsů TV a s doplňujícími pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
13	74C141.	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	KUS	6.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a opětovnou montáž a s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
14	74C301.	Věšák troleje	KUS	69.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Věšák troleje								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
15	74C310.	Proudová propojení	KUS	8.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Proudová propojení sestav ve výměnném poli,v neutrálním poli ,vodivé propojky TD s NL,propojení 2 lan								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
16	74C320.	Spojka 2 lan nebo TR + lana	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Spojka 2 lan nebo TR + lana								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
17	74C322.	Sjízdná spojka troleje	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Sjízdná spojka v troleji								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
18	74C330.	Dělič v troleji vč. tabulky	KUS	8.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Dělič v troleji vč. tabulky								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
19	74C5A2.	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	M	132.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
20	74C5B3.	Tažení troleje 150 mm2 Cu	M	132.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažení troleje 150 mm2 Cu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
21	74C5C0.	Výšková regulace troleje	M	310.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby. - podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
22	74C5E2.	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
23	74C5F0.	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
24	74C5H0.	Zkouška mechanických vlastností TV	KM	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Zkouška mechanických vlastností TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
25	74C5H1.	Zkouška elektrických vlastností TV	KM	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Zkouška elektrických vlastností TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
26	74C600.	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč.								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Výkaz výměr</i>	Ostatních rozpočtových nákladů viz.příloha Sopsis sestavení								
27	74C601.	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
28	74C610.	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	KUS	11.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Kotvení 1 lana 240 AlFe nebo 120 Cu, na lištu, na třmen.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
29	74C622.	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
30	74C630.	Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Svislý závěs ZV, NV, OV 1-2 lan 240 AlFe nebo 120 Cu - na liště, na bráně.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
31	74C641.	Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV	KUS	12.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Proudové spojení dvou lan 240 AlFe nebo dvou lan 120 Cu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
32	74C643.	Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Lisovaná spojka dvou lan 240 AlFe nebo 120 Cu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
33	74C644.	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	KUS	3.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana 240 AlFe nebo 120 Cu na TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
34	74C650.	Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
35	74C661.	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 240 mm2 AlFe	M	170.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 240 mm2 Cu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
36	74C717.	Kotvení trojitého svodu z odpoj. na TV a ZV - BP	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Kotvení trojitého svodu z odpoj. na TV a ZV - BP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
37	74C742.	Připojení svodu lana 120 mm2 Cu na TV (072)	KUS	5.00	0,000000	0,000000				



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Doplň. popis</i>	Připojení svodu 120 mm2 Cu napájecího převěsu na TV (materiál bez propojovacího lana)								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
38	74C753.	Kotvení lana napáj. převěsu - 50, 70 mm2 Bz bez izolace	KUS	1.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Kotvení lana napáj. převěsu - 50, 70 mm2 Bz bez izolace								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
39	74C761.	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
40	74C773.	Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP - propojené svody.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
41	74C77B.	Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP	KUS	16.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
42	74C78D.	Přípevnění 4 krytů na stož. BP	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípevnění 4 krytů na stož. BP								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
43	74C800.	Upevnění konzol středové,stranové	KUS	12.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Upevnění lišty středové, stranové pro konzolu TV na TP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
44	74C904.	Omezovač přepětí _pro kabely vn	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Omezovač přepětí pro kabely vn								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
45	74C921.	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	KUS	9.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
46	74C924.	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	KUS	9.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
47	74C928.	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	KUS	5.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
48	74C930.	Připojení ochr. lana na stož. T, P, BP, DS a bránu	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Konzola pro ochr. lano na stož. T, P, BP, DS a bránu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
49	74C940.	Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe	M	40.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
50	74C972.	Přípevnění návěstního štítu	KUS	14.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Přípevnění návěstního štítu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
51	74C980.	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	KUS	6.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
52	74C981.	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
53	74C990.	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
54	74C992.	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
55	74C995.	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
56	74L120.	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	HOD	62.67	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat).								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
	Celkem za 74C	Vodiče TV				0,000000				
Díl:	74D	Demontáže TV								
65	74D080.	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	M3	0.02	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
66	74D090.	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	0.40	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Odvoz betonové sutě nad 1 km.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
67	74D200.	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
		držákem troleje, vč. připevnění na stožár.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
68	74D410.	Dem_Věšáky	KUS	69.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
69	74D411.	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž prodových propojek podélných i příčných								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
70	74D414.	Dem_Dělič	KUS	8.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
71	74D440.	Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání	M	132.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž troleje a nástavků stříháním								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
72	74D442.	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stříhání	M	132.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž nosného lana a přidavných lan, stočením na buben.								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
73	74D600.	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž pevného kotvení (podélně nebo příčně) a konstrukce z podpěry, pro ZV, OV a NV.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
74	74D610.	Dem_Lano ZV - stříhání	M	170.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž lana zesilovacího, obcházecího a napájecího vedení, stříháním								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
75	74D810.	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	KUS	11.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
76	74D840.	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
77	74D910.	Dem_Návěst pro el. provoz	KUS	14.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž návěstí všech typů vč.konstrukce pro upevnění.								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
78	74D920.	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	KG	80.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Sopsis sestavení								
79	74L150.	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	HOD	8.51	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáže TV. (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat)								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
	Celkem za 74D	Demontáže TV				0,000000				
Díl:	74N	Nátěry TV								
57	74N100.	Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Nátěr jednoho čísla včetně černého podklad.pruhu na T stožáru								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
58	74N300.	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Nátěr bezpečnostního bíločerveného pruhu na podpěře TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
59	74N400.	Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP	M2	43.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	Celkem za 74N	Nátěry TV				0,000000				
Díl: 80	74O	Náklady na nakládání s odpadem								
	74A110.	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	M3	16.50	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč. naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku). Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz. příloha Výkaz výměr stožárů a základů								
81	74A120.	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	330.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km.								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku). Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	18,5*20; odvoz na skládku 20 km								
	Celkem za 74O	Náklady na nakládání s odpadem				0,000000				
Díl: 60	74R	Kabely TV, Různé TV								
	74R000.	Kontrolní zaměření základu TV	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Kontrolní zaměření základu TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz. příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
61	74R001.	Vytýčení výšky TK projektované koleje	BOD	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Vytýčení výšky TK projektované koleje								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz. příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
62	74R002.	Stabilizace plastickým mezníkem	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Stabilizace plastickým mezníkem								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz. příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
63	74R015.	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	KUS	4.00	0,000000	0,000000				



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Doplň. popis</i>	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
64	74R300.	Vrtání a osazení kotevního šroubu pro konstrukce TV	KUS	12.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Vrtání a osazení kotevního šroubu pro konstrukce TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
	Celkem za 74R	Kabely TV, Různé TV				0,000000				
Díl:	990	990 Poplatky za skládky								
105	170504-O.	Výkopová zemina-odkop	T	29.70	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku								
	<i>Výkaz výměr</i>	17*1,8; přepočet kubiků na tuny								
106	170103-O.	Izolátory porcelánové 10,5 kg	T	0.04	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Situace TV a kabelové trasy								
	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000000				
Díl:	B.1.1.6	Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
82	74M010.	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	0.10	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Měření dynamických vlastností podle ČSN								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu měření trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení ,vč. nájmu vlakové soupravy a měřicího vozu a měřících zařízení. Počítat 1-2 dni dle velikosti SO.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
83	74M020.	Statické měření parametrů TV dle ČSN	HOD	1.24	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Statická měření parametrů TV								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.: 300/ 1000*4, výšková regulace, 4km za 1h								
84	74M100.	Protokol způsobilosti TV	HOD	12.00	0,000000	0,000000				



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Doplň. popis</i>	Protokol způsobilosti								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
85	74M110.	Technická kontrola TV	HOD	24.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Technická kontrola								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
86	74M200.	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	KUS	2.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
87	74M300.	Revizní zpráva	HOD	12.00	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Revizní zpráva								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
88	74M400.	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	HOD	7.52	0,000000	0,000000				
	<i>Doplň. popis</i>	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku								
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
89	747DAA.	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
90	747DAB.	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za každý další zemnič	KUS	4.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
91	747ECA.	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	KUS	8.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
92	747ECB.	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	KUS	8.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Cenu za provoz měřicího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva								
	Celkem za B.1.1.6	Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000000				
Díl:	M701	701 Zemní práce								
93	701AAC.	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0.13	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
94	701ABB.	Sejmutí drnu	M2	125.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
95	701ABL.	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	M2	20.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Odstranění vrstvy ze štěrku do tl.25cm včetně jeho nákladky na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
 Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
 Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
96	701ACA. <i>Specifikace</i>	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	62.50	0,000000	0,000000				
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
97	701CAG. <i>Specifikace</i>	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	125.00	0,000000	0,000000				
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
98	701CFB. <i>Specifikace</i>	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do 8.65cm, tl.vrstvy 10cm Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	125.00	0,000000	0,000000				
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
99	701CGA. <i>Specifikace</i>	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	250.00	0,000000	0,000000				
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
100	701CGG. <i>Specifikace</i>	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	125.00	0,000000	0,000000				
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								



3.8.1

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby: Lovosice_mosty Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Číslo SO: SO 106.1 Název SO: Neutrální pole trakčního vedení
Datum zpracování: Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
101	701FFC.	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	M2	250.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Technická zpráva, Situace TV a kabelové trasy								
	Celkem za M701	701 Zemní práce				0,000000				
Díl:	M742	742 Silnoproudé rozvody								
102	742EBD.	6-AYKCY, 1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	M	660.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Řez kabelovou trasou								
103	742FEH.	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2	KUS	16.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Řez kabelovou trasou								
104	742ZBB.	Demontáž kabelového vedení vn	M	660.00	0,000000	0,000000				
	<i>Specifikace</i>	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
	<i>Výkaz výměr</i>	viz.příloha Řez kabelovou trasou								
	Celkem za M742	742 Silnoproudé rozvody				0,000000				