

KVADRO spol. s r.o.



Cihelní č.p. 290
735 81 Bohumín - Skřečoň
pracoviště : Hlávkova 3
702 00 Ostrava

tel: 596 136 895
fax: 596 136 894



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



AKTUALIZACE 09/2013

INVESTOR : Správa železniční dopravní cesty s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		ČÍSLO PARÉ	
PROJEKTANT STAVBY Böhm Radek <i>Syl</i>	VYPRACOVAL Kielor Jaromír <i>Kielor</i>		KONTROLOVAL Böhm Radek <i>Syl</i>
NÁZEV STAVBY : Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. – Nový Jičín Provozní soubor : PS01: PZS v km 7,387 Stavební objekt :		DATUM	listopad 2011
		ÚČEL	Projekt
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	
		Č. ZAK.	60380
		ČÁST	D.1.3
0002 Výkaz výměr			

Poplatek za uložení na skládku

PS 01

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá	m3	2,00	1,600	t	3,20		- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3	0,30	1,600	t	0,48		- Kč
2	17 05 03	O	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		2,035	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. Šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolice objektů, základů TV	m3	0,50	2,200	t	1,10		- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,200	t			- Kč
10	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky) - obalovna	m3		2,000	t			- Kč
11	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolice	m3		0,700	t			- Kč
12	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
13	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3	3,00	0,700	t	2,10		- Kč
14	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
15	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
16	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
17	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
18	17 04 05	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
19	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,10	1,000	t	0,10		- Kč
20	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
21	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
23	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
24	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
25	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t	0,20	1,000	t	0,20		- Kč
27	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
29	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		0,001	t			- Kč
30	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,001	t			- Kč
31	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
32	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 02	O	obaly plastové	kg	100,00	0,001	t	0,10		- Kč
34	15 01 01	O	obaly papírové	kg	100,00	0,001	t	0,10		- Kč
35	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg	100,00	0,001	t	0,10		- Kč
36	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
38	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
39	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 02	N	Ni–Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,0105	t			- Kč
42	07 02 99	O	pryžové podložky	kg		0,001	t			- Kč
43	17 02 03	O	PE podložky	kg		0,001	t			- Kč
44	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
45	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

majitel HIM:

SŽDC

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2011

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. - Nový Jičín**
 Název PS : **PZS v km 7,387**
 Datum zpracování : **8/2011**

Číslo stavby
 Číslo SO **PS 01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	210 85-0146.R00	Kabel TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEZY s jádry 1 mm Cu-volně ulož. - ruční zatahování 1 až 7 p 1,0	m	475,00						
2	210 85-0147.R00	Kabel TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEZY s jádry 1 mm Cu-volně ulož. - ruční zatahování 12 až 16 p 1,0	m	25,00						
3	0341201640004	Kabel TCEKPFLEY 4p x 1	m	195,00						
4	0341201640007	Kabel TCEKPFLEY 7p x 1	m	40,00						
5	0 341 20164 2007	Kabel TCEKEY 6p x 1	m	10,00						
6	0341201902003	Kabel TCEKPLEY 3XN 0,8	m	230,00						
7	0341201328010	Kabel TCEPKPLE 10XN 0,8	m	25,00						
8	0 341 11110 0004	Kabel CYKY 70 x 1,5	m	50,00						
9	00341100220003	Kabel CYKY 190 x 1,5	m	50,00						
10	0 341 20004 0000	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	10,00						
11	0 341 10061 0004	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	10,00						
12	0 341 10072 0004	Kabel CYKY 30 x 2,5	m	10,00						
13	0341100850002	Kabel CYKY 4 x 10	m	15,00						
14	0 341 42610 1093	Vodič CYA16	m	10,00						
15	028323999164	Kabel štítek - dodávka	ks	100,00						
16	22-0110346.R00	Kabel štítek - montáž	ks	100,00						
17	0354321010000	Kabelová příchytka SONAP - dodávka	ks	10,00						
18	220 26-1142.R00	Kabelová příchytka SONAP - montáž	ks	10,00						
19	210 10-0251.R00	Ukončení celoplastových kabelů	ks	6,00						
20	220 30-0563.R00	Ukončení kabelu TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEZY v kabelovém stojanu, objektu 1 až 7 p 1,0	m	9,00						
21	220 30-0564.R00	Ukončení kabelu TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEZY v kabelovém stojanu, objektu 12 až 16 p 1,0	m	2,00						

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2011

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. - Nový Jičín**
Název PS : **PZS v km 7,387**
Datum zpracování : **8/2011**

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	220 30-0555.R00	Ukončení kabelu TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEYZ v UKM, UPM, TJA, KSL, styk. trans., náv. 1 až 7 p 1,0	m	9,00						
23	220 99-0563.R00	Ukončení kabelu TCEKPFLE, TCEKEY, TCEKFY, TCEKPFLEZE, TCEKEYZ v UKM, UPM, TJA, KSL, styk. trans., náv. 12 až 16 p 1,0	m	2,00						
24	22-0061701.00	Zatažení kabelu do objektu do váhy 9kg/m	m	65,00						
25	22-0061702.00	Zatažení kabelu do objektu do váhy nad 9kg/m	m	30,00						
26	761 41-3460.R00	Koncovka celoplastových kabelů	ks	2,00						
27	22-0111431.00	Měření na kabelu	pár	65,00						
28	0354514130000	Spojka rovná pro plastové kabely pár.s jádry o průměru 1 mm-PVC plast pro kabely bez pancíře do 14 žil	ks	3,00						
29	0354514130000	Spojka rovná pro plastové kabely pár.s jádry o průměru 1 mm-PVC plast pro kabely bez pancíře do 32 žil	ks	1,00						
30	220 30-04541.R00	Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, TCEKFY, TCEKY, TCEKPFLEZE, TCEKEY na kabelu do 7 p 1,0	ks	18,00						
31	220 30-0472.R00	Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, TCEKFY, TCEKY, TCEKPFLEZE, TCEKEY na kabelu do 16 p 1,0	ks	4,00						
32	220 83-0201	Situování přejezdníku	ks	1,00						
33	adresní výrobek	Přejezdník světelný - montáž	ks	1,00						
34	adresní výrobek	Přejezdník světelný - demontáž	ks	1,00						
35	adresní výrobek	Doplnění číslice "2" na přejezdníku a upozorňovadle	ks	4,00						
36	0356104310000	Usměrňovač 12V / 20A - dodávka	ks	2,00						
37	360 45-0174.R00	Usměrňovač - montáž	ks	2,00						
38	0346299990256	Baterie bezúdržbová 28V / 128Ah - dodávka	ks	1,00						
39	21024-0534.U00	Baterie bezúdržbová - montáž	ks	1,00						
40	0383889990223	Bateriová skříň - dodávka	ks	1,00						
41	220 89-0006.R00	Bateriové skříň - montáž	ks	1,00						
42	adresní výrobek	Přepěťová ochrana	ks	3,00						
43	adresní výrobek	Stojan (skříň) PZS - dodávka	ks	1,00						
44	adresní výrobek	Stojan (skříň) PZS - montáž	ks	1,00						
45	adresní výrobek	Snímač	ks	2,00						
46	adresní výrobek	Snímač - montáž	ks	3,00						
47	adresní výrobek	Snímač - demontáž	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2011

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. - Nový Jičín**
Název PS : **PZS v km 7,387**
Datum zpracování : **8/2011**

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	adresní výrobek	Poč. úsek / body 2	ks	1,00						
49	0404134120000	Skříňka místního ovládání PZS- dodávka	ks	1,00						
50	220 86-0062.R00	Skříňka místního ovládání PZS - montáž	ks	1,00						
51	0 382 89809 0000	Venkovní telefonní objekt- dodávka	ks	1,00						
52	220110931R00	Venkovní telefonní objekt- montáž	ks	1,00						
53	adresní výrobek	Napájecí rozvaděč	ks	1,00						
54	22-0280631.00	Vnitřní kabelové rozvody do 50 kabelů - montáž	m	100,00						
55	0354399990850	Vnitřní kabelové rozvody do 50 kabelů - dodávka	m	100,00						
56	220 88-0165.R00	Dozor pracovníků SDC SZT	hod	150,00						
57	220 89-0031.R00	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	10,00						
58	22089-0081.R00	Přezkoušení PZS bez závor	ks	1,00						
59	adresní výrobek	Funkční zkoušky	kompl.	1,00						
60	220 86-0075.R00	Výstražník bez závor, 1 skříň montáž	ks	1,00						
61	0404139990002	Výstražník bez závor, 1 skříň dodávka	ks	1,00						
62	220 86-0074.R00	Výstražník bez závor, 2 skříň montáž	ks	1,00						
63	0404139990003	Výstražník bez závor, 2 skříň dodávka	ks	1,00						
64	220 83-0201	Výstražník situování	ks	2,00						
65	adresní výrobek	Uzemnění výstražníku, přejezdničku uzemňovací tyčí	ks	4,00						
66	220 89-0081.R00	Přípojně lano ke koležové skříňce - montáž	ks	4,00						
67	220 89-0081.R00	Přípojně lano ke koležové skříňce - demontáž	ks	2,00						
68	220850160.R00	Montáž hranolu mezi betonové pražce	ks	4,00						
69	548930013.R00	Vrtání kolejnic	ks	12,00						
70	220 85-0131.R00	Propojka LA 9/190	ks	2,00						
71	220 85-0131.R00	Propojka LA 9/210	ks	2,00						
72	220850091.R00	Montáž propojka do 2,4m na betonové pražce	ks	4,00						
73	0354368470000	Stojánek KSL - dodávka	ks	2,00						
74	220 85-0231.R00	Stojánek KSL - montáž	ks	4,00						
75	220 85-0231.R00	Stojánek KSL - demontáž	ks	2,00						
76	0 404 22399 0084	Lanová příchytka	ks	4,00						
77	adresní výrobek	Přejezdník neproměnný (atrapa)	ks	2,00						
78	adresní výrobek	Návěstní upozorňovadlo k přejezdničku	ks	2,00						
79	adresní výrobek	Trubka návěstního upozorňovadla	ks	4,00						
80	adresní výrobek	Značka silniční A29	ks	2,00						

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2011

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. - Nový Jičín**
Název PS : **PZS v km 7,387**
Datum zpracování : **8/2011**

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	adresní výrobek	Značka silniční A31a,b,c	ks	6,00						
82	460 12-0061.R00	Odvoz zeminy a demontovaného zařízení do 30km	t	7,50						
83	adresní výrobek	Technologický kontejner zateplený 3x2m s řízenou ventilací,	kompl.	1,00						
84	adresní výrobek	šikmou stříškou včetně elektroinstalace	kompl.	1,00						
85	adresní výrobek	Dodávka a montáž podlahové krytiny do RD	kompl.	1,00						
86	220 85-0161.R00	Nouzové vypnutí zdrojů	hod	10,00						
87	adresní výrobek	Demontážní práce	kompl.	1,00						
88	adresní výrobek	Dokumentace dodavatele	ks	1,00						
89	adresní výrobek	Přenosové a diagnostické zařízení PZS	ks	1,00						
90	adresní výrobek	Úprava softwaru JOP v žst. Suchdol n. o.	ks	1,00						
91	adresní výrobek	Doplnění PZS v km 7,525 - relé	ks	4,00						
92	adresní výrobek	Úprava PZS v km 7,525	hod	100,00						
93	adresní výrobek	Úprava a doplnění vnitřního zařízení v žst. Suchdol	ks	1,00						
94	adresní výrobek	Protokol právnické osoby, průkaz UTZ	ks	1,00						
95	adresní výrobek	Adaptérová karta - počítač náprav	ks	1,00						
95	adresní výrobek	Servisní počítač	ks	1,00						
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								

Díl:	M46	Zemní práce při extr.mont.pracích								
96	460 20-0244.R00	Kabelová trasa 35x80 - výkop	m	215,00						
97	460 56-0244.R00	Kabelová trasa 35x80 - zához	m	215,00						
98	460 20-0164.R00	Kabelová trasa 35x50 - výkop	m	15,00						
99	460 56-0164.R00	Kabelová trasa 35x50 - zához	ks	15,00						
100	460 20-0304.R00	Kabelová trasa 50x120 - výkop	m	15,00						
101	460 56-0304.R00	Kabelová trasa 50x120 - zához	m	15,00						
102	460 30-0202.R00	Řízený protlak průměr 160mm bez trubky	m	25,00						
103	0286189993100	Trubka NOVOTUB prům. 160 mm	m	40,00						
104	460 26-0001.R00	Zatažení lana do kanálu	m	40,00						
105	0592120210000	Kabelový žlab 10x10 s poklopem	m	15,00						
106	460 07-0002.R00	Výkop jámy pro protlak, hornina č.4	ks	6,00						
107	460 12-0002.R00	Zához jámy pro protlak, hornina č.4	ks	6,00						
108	460 07-0304.R00	Výkop jámy pro základ TIZ, hornina č.4	ks	3,00						

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2011

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n.O. - Nový Jičín**
Název PS : **PZS v km 7,387**
Datum zpracování : 8/2011

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	460 07-0174.R00	Výkop jámy pro UKM,UPM,KSL,TJA hornina č.4	ks	3,00						
110	460 07-0254.R00	Výkop jámy pro náv. upozorňovadlo	ks	5,00						
111	460 07-0154.R00	Jáma pro releový domek VSZ hor.4	ks	1,00						
112	460 42-0001.R00	Zřízení kabelového lože	m	215,00						
113	460 62 0006.R00	Osetí travou	m2	215,00						
114	460 62-0014.R00	Provizorní úprava terénu	m2	215,00						
115	460 01-0023.R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,30						
116	460 01-0023.R00	Vytýčení sítí ve volném terénu	km	0,30						
117	0 673 90999 2034	Fólie výstražná z PVC - modrá šířka 33 cm	m	215,00						
118	460 44-0001.R00	Zřízení příložného pažení plného v kabel. jámě o půdor. ploše do 10 m2 hloubky do 2 m	ks	6,00						
119	460 56-0001,R00	Odstranění příložného pažení plného z kabel. jámy o půdor.ploše do 10 m2 hloubky do 2 m	ks	6,00						
120	0593800110009 459992100.U00	Betonové panely včetně pokládky Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	ks	5,00						
121			ks	1,00						
122	460 03-0112.R00	Kácení stromu nad průměr 0,3m včetně pařazu a odvozu	ks	4,00						
123	adresní výrobek	Betonový panel pro údržbu světel výstražníku	ks	2,00						
124	0354405211015	Zemnicí pásek	m	90,00						
S	Celkem za M46	Zemní práce při extr.mont.pracích								