

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : *Brno-Židenice - Zhlaví Hády,žel. spodek*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 09/2014

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-16-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	1 560,000		0,000		0,00		0,00
2	123211	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 1KM	M3	13 150,000		0,000		0,00		0,00
3	123219	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	276 150,000		0,000		0,00		0,00
4	123811	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 5-7 ODVOZ DO 1KM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
5	123819	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 5-7 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	5 250,000		0,000		0,00		0,00
6	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	3 932,000		0,000		0,00		0,00
7	132211	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM	M3	2 085,000		0,000		0,00		0,00
8	132219	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM	M3	43 785,000		0,000		0,00		0,00
9	133211	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	175,000		0,000		0,00		0,00
10	133219	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 675,000		0,000		0,00		0,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	15 660,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	3 932,000		0,000		0,00		0,00
13	17451	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	75,000		0,000		0,00		0,00
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	32 160,000		0,000		0,00		0,00
15	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	2 300,000		0,000		0,00		0,00
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 300,000		0,000		0,00		0,00
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 300,000		0,000		0,00		0,00
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 300,000		0,000		0,00		0,00
19	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	46,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:								
	20 21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	14 196,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

1

Cena za objekt [Kč]	
----------------------------	--

Číslo PS,SO **SO 31-16-04**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
21	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	37,000		0,000		0,00		0,00
22	386325	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
23	386365	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI 10505	T	1,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:							
24	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	420,495		0,000		0,00	0,00
25	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,000		0,000		0,00	0,00
26	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	172,000		0,000		0,00	0,00
27	45168	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY	M3	221,000		0,000		0,00	0,00
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,495		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00

Díl:	50	Komunikace:							
29	50300-R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	9 216,000		0,000		0,00	0,00
30	503112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	2 206,000		0,000		0,00	0,00
31	503671	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.6. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	4 500,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Brno-Židenice - Zhlaví Hády.žel. spodek

09/2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-16-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	566141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	2 865,000		0,000		0,00		0,00
33	566142	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ Z DOVEZ. MAT.	M3	715,000		0,000		0,00		0,00
34	56700-R	ZESÍLENÍ KONSTR. PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - ZŘÍZENÍ VRSTVY Z MINERÁLNÍ SMĚSI	M3	1 140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:								
35	113166	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	M3	216,000		0,000		0,00		0,00
36	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	720,000		0,000		0,00		0,00
37	122716	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
38	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
39	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 880,000		0,000		0,00		0,00
40	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2 880,000		0,000		0,00		0,00
41	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ŽIVIČNÝCH VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY, Š 6,0 M, PLOCHA 70 380,0 M2 / měrná jednotka 1 km délky stávající komunikace	km	11,730		0,000		0,00		0,00
42	58301	KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	1 440,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
43	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	121,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Q

Cena za objekt [Kč]	
----------------------------	--

Číslo PS,SO **SO 31-16-04**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum aktualizace :

							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:							
44	82430-R	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM	M	7,600		0,000		0,00	0,00
45	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	398,000		0,000		0,00	0,00
46	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	16,000		0,000		0,00	0,00
47	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	267,000		0,000		0,00	0,00
48	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM	M	21,000		0,000		0,00	0,00
49	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	3 550,000		0,000		0,00	0,00
50	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	625,000		0,000		0,00	0,00
51	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	525,000		0,000		0,00	0,00
52	8950-R1	TRATIVODNÍ ŠACHTA Z BETON DÍLCŮ DN 800 - D+M KOMPLET	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00
53	8950-R2	TRATIVODNÍ ŠACHTA Z BETON DÍLCŮ DN 800 S REVIZNÍM NÁSTAVCEM - D+M KOMPLET	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00
54	8958-R1	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - D+M KOMPLET	KUS	102,000		0,000		0,00	0,00
55	8958-R2	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - OVĚŘENÍ TUHOSTI, D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
56	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	95,000		0,000		0,00	0,00
57	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	195,000		0,000		0,00	0,00
58	899-R01	NAVRTÁVKA DO BETON. KANAL. ŠACHTY DO DN 200 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ A IZOLACE	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00	0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
------	----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády.žel. spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 09/2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-16-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	93501-R	KRABICOVÝ DÍL U3 DO BETONU VČ. SEPAR. GEOTEXILIE A ASFALT. NÁTĚR - D+M KOMPLET	M	537,000		0,000		0,00		0,00
60	93502-R	PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA UCH1 DO BETONU VČ. ZÁSYPU NEPROPUST.MAT,SEPAR. GEOTEXT,POKLOP UC-A,SPÁD.VODOST.BETON - OBSYP ŠD, ASFALT. NÁTĚR - D+M KOMPLET	M	335,000		0,000		0,00		0,00
61	935222	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 900MM DO BET TL 100MM	M	1 226,000		0,000		0,00		0,00
62	93620	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	M3	0,164		0,000		0,00		0,00
63	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	115,000		0,000		0,00		0,00
64	93880-R	ÚPRAVA VLHKOSTI PRAŽ.PODLOŽÍ KROPENÍM	M2	7 160,000		0,000		0,00		0,00
65	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	340,000		0,000		0,00		0,00
66	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	511,000		0,000		0,00		0,00
67	96910-R	SKLÁDKU - D+M KOMPLET	M	11,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
68	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	27 225,000		0,000		0,00		0,00
69	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	1 124,200		0,000		0,00		0,00
70	06.170507-N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejíště (výhybky)	T	5 374,800		0,000		0,00		0,00
71	44.170504-O	kamenná suť	T	850,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00