

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Zast. Brno-Židenice, stavební úpravy ve výpravní budově, E.2.11 Hromosvody

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Jan Velička, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 81251
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2.1

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-06.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,200		0,000		0,00		0,00
4	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,200		0,000		0,00		0,00
5	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	95,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	71,000		0,000		0,00		0,00
8	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
9	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
10	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
11	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	Uzemnění a bleskosvod								
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	15,000		0,000		0,00		0,00
13	741FBG	Uzemňovací vodič Cu v zemi přes 50 do 120mm2	m	70,000		0,000		0,00		0,00
14	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
15	741FCA	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	252,000		0,000		0,00		0,00
16	741FCG	Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
17	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	190,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Zast. Brno-Židenice, stavební úpravy ve výpravní budově, E.2.11 Hromosvody

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Jan Velička, MCO a.s.

Zatřídění objektu : 81251 (JKSO, JKPOV)

Část: E.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-06.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
19	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
19	741RCQ1	Chodníková revizní krabice se zkušební svorkou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	741RFCQ3	Sestava s vodičem HVIII s 1 hlavici, 1 uzemňovacím prvkem, 2 ks svorky PA, délka 10 m, sada	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
22	741RFCQ3	Sestava s vodičem HVIII s 1 hlavici, 1 uzemňovacím prvkem, 2 ks svorky PA, délka 5 m, sada	sada	2,000		0,000		0,00		0,00
23	741RZAA	Demontáž stávajícího hromosvodu	m2	360,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Uzemnění a bleskosvod				0,000		0,00		0,00

Díl:	m4	Zkoušky, revize a HZS								
24	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
27	748ACLR	Bezpečnostní tabulka	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	m5	Poplatky za skládky								
28	170411R-O	Zbytky vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00