

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : zast. Brno-Židenice, kabelové rozvody

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 828
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-08

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0,550 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701ACA | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701CAG | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 | m | 530,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 540,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 1 080,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 540,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 31,212 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701DBB | Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm | kus | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu | kus | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 701FBA | Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 701FFD | Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy | m | 805,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|---|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 18 | 702AA0 | Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km | t | 78,030 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 702BE0 | Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km | t | 1,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : zast. Brno-Židenice, kabelové rozvody

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 828
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-08

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| s | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 21 | 741EBD | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 22 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 90,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 742IBF | 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1 600,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 742JAG | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2 | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | | | | | | | | |
| 28 | 742EBA_R3 | Svorková skříň nn do 50svorek, pilíř vč. základu | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 743ZFB | Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 30 | 747BAC_R | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : zast. Brno-Židenice, kabelové rozvody

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 828
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-08

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 747GAC_R | Ověřovací provoz | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|--------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | | |
| 33 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 78,030 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0,500 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |