

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, žel. svršek

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	24 500,000		0,000		0,00		0,00
2	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	5 340,000		0,000		0,00		0,00
3	529-R01	PRAŽCOVÉ KOTVY NA BETON. PRAŽCÍCH	kus	492,000		0,000		0,00		0,00
4	52A40-R	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM - VČ. ANTIKOR. ÚPRAVY	M	273,055		0,000		0,00		0,00
5	52A432_1	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	6 672,603		0,000		0,00		0,00
6	52A432_2	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
7	52A432_3	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	1 240,356		0,000		0,00		0,00
8	52C20-R	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE REGENEROVANÉ - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ UŽITÝ - PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	194,278		0,000		0,00		0,00
9	52C422	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.PO - LÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	349,936		0,000		0,00		0,00
10	52PP_R07	PŘECHODOVÉ POLE 49 E1/60E2 DÉLKY 12,5 M POKLADAČEM - VČ. PRAŽCŮ 16 KS SB8P ROZDĚLENÍ "D", 5 KS B91S/1 ROZDĚLENÍ "U"	M	75,000		0,000		0,00		0,00
11	53J00-R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - TEPELNÁ ÚPRAVA HLAVY KOLEJNICE	m	3 027,400		0,000		0,00		0,00
12	54220	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJ ROZVĚTVENÍ	T	91,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, žel. svršek

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	867,000		0,000		0,00		0,00
14	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	26 070,000		0,000		0,00		0,00
15	54600-R	VÝMĚNA UPEVNŮVADEL S ŽEBR PODKLADNICEMI PRO KOLEJ S49 D+M KOMPLET	KUS	7 044,000		0,000		0,00		0,00
16	54630-R3	PŘÍPOČET ZA VÝMĚNU VÝHYBKOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ ZA NOVÉ - D+M KOMPLET	KUS	98,000		0,000		0,00		0,00
17	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	126,660		0,000		0,00		0,00
18	54750-R	KOMPLETNÍ ZŘÍZENÍ IZOLOVANÉHO STYKU S49	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU UIC NEBO R6 - 5	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
20	547581R01	PŘÍPLATEK ZA ZPEVNĚNÉ IZOLOVANÉ STYKY IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 LIS_TVÁRU UIC NEB R65	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
21	547581R02	PŘÍPLATEK ZA ZPEVNĚNÉ IZOLOVANÉ STYKY IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 LIS_TVÁRU S49	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
22	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU S49	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
23	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
24	548123	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	156,000		0,000		0,00		0,00
25	548213	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	648,000		0,000		0,00		0,00
26	548223	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
27	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
28	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	124,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
29	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, žel. svršek

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	92510	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	75,000		0,000		0,00		0,00
31	9294-R01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KONZOLOVÉ	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
32	929500R	broušení koleje a výhybek	M	8 250,000		0,000		0,00		0,00
33	93100-R	PRYŽOVÉ KOLEJNICOVÉ BOKOVNICE OBOUSTRANNÉ, D+M KOMPLET	M	5 880,000		0,000		0,00		0,00
34	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	9 216,000		0,000		0,00		0,00
35	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	13 844,000		0,000		0,00		0,00
36	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ DO 35 KM	M	8 712,000		0,000		0,00		0,00
37	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVO - Z DO 35 KM	M	24,815		0,000		0,00		0,00
38	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
39	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	33,000		0,000		0,00		0,00
40	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	9 888,130		0,000		0,00		0,00
41	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	12 267,290		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00