

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os.n.-Brno-Židenice, žel. most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu : 821 21
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 00	02950R	Všeobecné práce a položky OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00
Díl: 01	211120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	320,000		0,000		0,00		0,00
	3014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 148,293		0,000		0,00		0,00
	4125211	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	251,317		0,000		0,00		0,00
	5131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	251,317		0,000		0,00		0,00
	6131216	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	1 659,317		0,000		0,00		0,00
	717120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 910,634		0,000		0,00		0,00
	817411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	251,317		0,000		0,00		0,00
	918222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	320,000		0,000		0,00		0,00
	1018242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	320,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 02	1121361	Zakládání DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
	1223317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	55,209		0,000		0,00		0,00
	13237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	55,209		0,000		0,00		0,00
	14239365	VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI 10505	T	7,723		0,000		0,00		0,00
	15153124111	ZŘÍZENÍ STĚN NASAZENÝCH NEBO TAB. ZE DŘEVA MEZI VODÍCÍ PILOTY Z	M2	242,400		0,000		0,00		0,00
	16153125111	ODSTRANĚNÍ STĚN DŘEVĚNÝCH NASAZENÝCH NEBO TAB. MEZI PILOTAMI Z	M2	242,400		0,000		0,00		0,00
	17264316	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM	M	684,000		0,000		0,00		0,00
	18264328	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM	M	8,000		0,000		0,00		0,00
	19224367	VÝZTUŽ PILOT TUHÁ	T	81,454		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os.n.-Brno-Židenice, žel. most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	261314	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	M	405,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Svislé a kompletní konstrukce								
21	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	25,630		0,000		0,00		0,00
22	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,510		0,000		0,00		0,00
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	5,529		0,000		0,00		0,00
24	333125	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	5,024		0,000		0,00		0,00
25	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	53,290		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	04	Vodorovné konstrukce								
26	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	64,856		0,000		0,00		0,00
27	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,862		0,000		0,00		0,00
28	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	251,317		0,000		0,00		0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	05	Komunikace								
30	57510	LITÝ ASFALT	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	06	Úpravy ploch								
31	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	55,800		0,000		0,00		0,00
32	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	628,137		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os.n.-Brno-Židenice, žel. most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M3	628,137		0,000		0,00		0,00
34	73880R	NÁTĚRY BETONU PROTI CHLORIDŮM	M2	1 357,536		0,000		0,00		0,00
35	73880R	NÁTĚRY BETONU - SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR	M2	3 140,686		0,000		0,00		0,00
36	9384R	OČIŠTĚNÍ ZDIVA KARTÁČOVÁNÍM	M2	3 140,686		0,000		0,00		0,00
37	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	111,600		0,000		0,00		0,00
38	93843	OČIŠTĚNÍ ZDIVA CHEMICKY	M2	135,754		0,000		0,00		0,00
39	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	33,558		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00
Díl:	08	Trubní vedení								
40	21204	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	147,400		0,000		0,00		0,00
41	89433R1	ŠACHTY REVIZNÍ Z PLASTU DN 400MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
42	89433R2	ŠACHTY VSAKOVACÍ JÍMKY Z PLASTU DN 600MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 08	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
43	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	14,750		0,000		0,00		0,00
44	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
45	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	41,250		0,000		0,00		0,00
46	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	99,600		0,000		0,00		0,00
47	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ISOLACE	M2	2 073,033		0,000		0,00		0,00
48	93883R	ANTIVYBRAČNÍ ROHOŽE	M3	1 319,203		0,000		0,00		0,00
49	914162R	DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM 21 DNÍ - ZNAČKA DOPRAVNÍ	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
50	916145R	DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM 21 DNÍ - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO TYP 1	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	916324R	DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM 21 DNÍ - ZÁBRANA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
52	916365R	DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM 21 DNÍ - OBOUSTRANNÁ SMĚROVACÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os.n.-Brno-Židenice, žel. most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu : 821 21
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
53	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	46,800		0,000		0,00		0,00
54	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	2 294,133		0,000		0,00		0,00
55	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	2 073,033		0,000		0,00		0,00
56	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	221,100		0,000		0,00		0,00
57	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	46,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00