

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : *Modernizace průjezdu - úpravy ZOK*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

E.3.1

Datum zpracování : 20.6.2014
Projektant, firma: Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-01-14

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M8	74Z Závěsný kabel na TV								
1	74Z000	Přípevnění konzoly-prosté ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
2	74Z001	Přípevnění konzoly-podepřené nebo vyvěšené ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
3	74Z012	Nástavec ZOK trubkový pro stož. T,P	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
4	74Z013	Nástavec ZOK trubkový pro stož.BP,DS nebo břevno	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
5	74Z020	Konzola ZOK prostá	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
6	74Z021	Konzola ZOK podepřená nebo vyvěšená	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	
7	74Z023	Konzola ZOK na břevno	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
8	74Z300	Závěs ZOK do 70 m	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	
9	74Z301	Závěs ZOK nad 70 m	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
10	74Z302	Závěs ZOK do 30 m	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	
11	74Z412	Kotevní spirála ZOK těžké	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
12	74Z500	Dem_Konzoly ZOK vč. upevnění na stožáru, závěsu a spirály	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	
13	74Z510	Dem_Nástavce ZOK pro stožár	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
14	74Z550	Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
15	74Z632	Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm	m	1 234,000		0,000		0,00	0,00	
16	74Z634	Zavěšení a sundání pomocných kladek pro závěsný kabel 22kV	kus	26,000		0,000		0,00	0,00	
17	74Z635	Zavěšení závěsného kabelu 22kV do svorek nosných	kus	8,000		0,000		0,00	0,00	
18	74Z636	Zavěšení závěsného kabelu 22kV do svorek kotevních	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	
19	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	29,000		0,000		0,00	0,00	
S	Celkem za M8	74Z Závěsný kabel na TV				0,000		0,00	0,00	