

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Uzemnění TTS 6kV

Datum zpracování : 18.5.2014
Projektant, firma: Ing. Petr Kortyš, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 13
E.3.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-06-81
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce:								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí drnu	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	80,000		0,000		0,00		0,00
5	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	40,000		0,000		0,00		0,00
6	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu:								
7	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění:								
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	90,000		0,000		0,00		0,00
9	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
10	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
11	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění:				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS:								
12	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Uzemnění TTS 6kV

Datum zpracování : 18.5.2014
Projektant, firma: Ing. Petr Kortyš, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu : 824 13
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-06-81
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkce)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747DBB	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku přes 100m do 200m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:								
16	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00