

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Most ul. Markéty Kuncové, osvětlení silničního prostoru

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s

Zatřídění
objektu : 828 75
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.9

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,130		0,000		0,00		0,00
2	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	120,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	130,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	130,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	130,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	44,300		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
10	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
11	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
12	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou	m	50,000		0,000		0,00		0,00
13	701FFD	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy	m	130,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
14	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,875		0,000		0,00		0,00
15	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
16	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	145,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Most ul. Markéty Kuncové, osvětlení silničního prostoru

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.9

828 75

E.3.9

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
17 742BBC	Závěsný kabel nn Cu/Al do 4x4mm2	m	25,000			0,000		0,00		0,00
18 742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	148,000			0,000		0,00		0,00
19 742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	145,000			0,000		0,00		0,00
20 742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	16,000			0,000		0,00		0,00
21 742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000			0,000		0,00		0,00
22 742JB_R	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 6 mm2, Al,Cu	kus	11,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
23 743ABG	Osvětlovací stožár silniční s výložníkem do 14m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
24 743AFB	Mmontáž svítidla na silniční stožár nebo výložník pro zdroj do SHC 250W	kus	8,000			0,000		0,00		0,00
25 743ZAA	Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
26 743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
27 743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	3,000			0,000		0,00		0,00
28 743ZBH	Demontáž rozvaděče osvětlení	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
29 747BAB_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Most ul. Markéty Kuncové, osvětlení silničního prostoru

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s

Zatřídění
objektu : 828 75
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.3.9

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
30 170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1,875			0,000		0,00		0,00
31 170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00