

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

TNS Nymburk, úprava přípojky nn pro objekt RWE

1.10.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 364

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
2	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	742ZBA-R-n	Demontáž kabelového vedení nn	m	175,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
4	743ZBH-R-n	Přeložka rozvaděče s oddělovacím transformátorem do 10kVA - 230V 50Hz	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
5	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
6	701CBE-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	15,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAI-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAC-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	130,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	135,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	63,300		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	57,550		0,000		0,00		0,00
14	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
15	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,170		0,000		0,00		0,00
16	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,250		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

Název PS,SO : TNS Nymburk, úprava přípojky nn pro objekt RWE

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 75

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
18	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
20	701ABH-R-n	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	7,000		0,000		0,00		0,00
21	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	14,000		0,000		0,00		0,00
22	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
23	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	28,490		0,000		0,00		0,00
24	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
27	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00