

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Název PS,SO : **TNS Nymburk, připojení zpětného vedení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 2**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 311**

Datum aktualizace : **31.10.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	44,000		0,000		0,00		0,00
2	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	660,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
4	74C791	Připoj. zpět. vedení na kolej. styk. transf. bez ukončení lan	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
5	74C793	Připoj. kabelů a lan ve skříně zpět. vedení 6-10 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	74C794	Připoj. kabelů a lan ve skříně zpět. vedení 12-16 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
7	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
8	74M110	Technická kontrola TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
9	74M300	Revizní zpráva	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
10	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	701 Zemní práce								
11	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,000		0,000		0,00		0,00
12	701CCD	Hloubení a zához kabelové rýhy 1500/1300mm zemina tř. 5	m	98,000		0,000		0,00		0,00
13	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	149,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	126,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	196,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGK	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	m	800,000		0,000		0,00		0,00
17	701CGN	Ocelová chránička do fi 100mm pro průchod kabelů	m	136,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Název PS,SO : **TNS Nymburk, připojení zpětného vedení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 2**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 311**

Datum aktualizace : **31.10.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 701	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
18	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	742 Silnoproudé rozvody								
19	742EBD	3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	880,000		0,000		0,00		0,00
20	742ECC	6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových přichytek)	m	136,000		0,000		0,00		0,00
21	742FDD	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 m	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
22	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči r	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
23	742KAG	Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m	m	800,000		0,000		0,00		0,00
24	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	840,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	742 Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	747 Zkoušky, revize a HZS								
25	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	747 Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00