

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Poříčany

Název PS,SO : SO 361 SpS Poříčany, přípojky nn

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 361

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	230,000		0,000		0,00		0,00
2	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
3	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
5	743EFB-R-p	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 25 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744EHC	Nožová pojistková vložka velikosti 1 do 160A	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
7	744IEH-R-p	Rozšíření elektroměru o GSM výstup	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
9	701CAC-R-p	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
10	701CAA-R-p	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	210,000		0,000		0,00		0,00
11	701CAI-R-p	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	230,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Poříčany

Název PS,SO : SO 361 SpS Poříčany, přípojky nn

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 361

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	51,250		0,000		0,00		0,00
16	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
17	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	315,000		0,000		0,00		0,00
18	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	73,500		0,000		0,00		0,00
19	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
20	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
21	701ADC	Geodetické výtýčení trasy	km	0,300		0,000		0,00		0,00
22	701AAC	Výtýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,300		0,000		0,00		0,00
23	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
24	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku								
26	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	22,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
27	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
30	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Pořičany

Název PS,SO : SO 361 SpS Pořičany, přípojky nn

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 361

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00