

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SpS Pořičany, kamerový systém**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 230

Datum aktualizace :

2.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		ZEMNÍ PRÁCE								
1	701ADC	Geodetické vytyčení základu pro stožár	km	0,050						0,00
2	272314DR	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30), včetně výkopu	M3	1,000						0,00
3	701FBE	Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou	m	5,000						0,00
S	Celkem za 01	ZEMNÍ PRÁCE								0,00
Díl: 02		DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE								
4	R-75M844	Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	1,000				0,00		
5	R-75M844	Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), kompletní příslušenství (objektiv, držák)	kus	3,000				0,00		
6	R-75M845	Kamera IP otočná (MPEG-4, H.264), IR přisvícení, kompletního příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	1,000				0,00		
7	75M846VR	Stabilizovaný zdroj 24V	kus	1,000				0,00		
8	75M847VR	Převodník OK/ETHERNET rám 19" 1U, napájecí zdroj	kus	1,000				0,00		
9	75M850VR	Převodník OK/ETHERNET, karta do rámu	kus	1,000				0,00		
10	75M851VR	Převodník OK/ETHERNET, průmyslový ethernet, samostatně	kus	1,000				0,00		
11	75M849VR	SNMP Management module	kus	1,000				0,00		
12	649410VR	Rozvodná skříň včetně příslušenství (Krytí IP 66, uchycení, vybavení: OR, ukončení OK, uchycení pro zdroj, OK/ET)	kus	1,000				0,00		
13	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice pro příslušenství KS	kus	1,000				0,00		
14	642371VR	Trubka pancéřová na povrchu pro OV (délka dle OV)	kus	1,000				0,00		
15	642372VR	Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství	kus	1,000				0,00		
16	75IAGD	Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče	kus	1,000				0,00		
17	646616VR	Přepětová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části)	případ	3,000				0,00		
18	75G3BA	Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákná	m	100,000				0,00		
19	75G5BC	Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země	m	50,000				0,00		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SpS Poříčany, kamerový systém**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 230

Datum aktualizace :

2.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75H351	Vnitřní vedení, rozvody skříní volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel)	kus	1,000				0,00		
21	75GFHA	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 12 vláken včetně příslušenství	kus	1,000				0,00		
22	75H454	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující včetně pictailu	kus	4,000				0,00		
23	75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	2,000				0,00		
24	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	100,000				0,00		
25	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	0,050				0,00		
26	75M841VR	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžila	0,100				0,00		
27	75H441VR	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	4,000				0,00		
28	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000				0,00		
29	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	10,000				0,00		
30	75M856VR	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	10,000				0,00		
31	642372VR	Trubka pancéřová na/pod omítku	m	10,000				0,00		
32	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000				0,00		
33	75M853VR	Kamerový server - HW, SW, datového úložiště, licence (doplněno včetně příslušenství)	kus	1,000				0,00		
34	75M856VR	Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitorů (1x 27") (doplněno včetně příslušenství)	kus	1,000				0,00		
35	75M857VR	Kamerový klient SW	kus	3,000				0,00		
36	75M858VR	Kamerový klient SW - servis	kus	1,000				0,00		
37	75M854VR	Licence pro kamery (1 kamera)	kus	3,000				0,00		
38	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	2,000				0,00		
39	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	1,000				0,00		
S	Celkem za 02	DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE						0,00		
Díl:	03	MONTÁŽE								
40	752363	Úložná vedení uložení optotrubky uložené do chráničky	m	50,000						0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina

SpS Poříčany, kamerový systém

16.8.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 230

2.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75M858VR	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky do žlabu	km	0,030						0,00
42	75M859VR	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky do žlabu	km	0,030						0,00
43	75G210	Úložná vedení práce na optotrubkách kontrola tlakutěsnosti	úsek	1,000						0,00
44	75G220	Úložná vedení práce na optotrubkách kalibrace	km	0,030						0,00
45	75G230	Úložná vedení práce na optotrubkách zafouknutí jednoho optokabelu	m	30,000						0,00
46	75G560	Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů	vlákno	4,000						0,00
47	75H474	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu	vlákno	8,000						0,00
48	75H473	optického	kabelkon	4,000						0,00
49	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	20,000						0,00
50	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	30,000						0,00
S	Celkem za 03	MONTÁŽE								0,00