

## Soupis prací PS

Číslo stavby  
Číslo PS **PS 102**  
Datum aktualizace :

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	M001	Zabezpečovací zařízení									SD			
1	701AAD	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projek	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a mont	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rek	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
4	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
5	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výroby	dle D.2. TZ a v.č. 1000
6	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výroby	dle D.2. TZ a v.č. 1000
7	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, šiték pr	dle D.2. TZ a v.č. 1000
8	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	70,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, šiték pr	dle D.2. TZ a v.č. 1000
9	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstraně	dle D.2. TZ a v.č. 1000
10	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstraně	dle D.2. TZ a v.č. 1000
11	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka reléového domku podle ty	dle D.2. TZ a v.č. 0501
12	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skř	dle D.2. TZ a v.č. 0501
13	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	90,000							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měř	dle D.2. TZ a v.č. 1000
14	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do	dle D.2. TZ a v.č. 0501
15	75GCB E	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m	kus	1,000							B	SŽDC10	Přípevnění VTO na sklolaminátový	dle D.2. TZ a v.č. 0501
16	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání skříňky místního ovládání v	dle D.2. TZ a v.č. 0501
17	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž skříňky místního ovládání,	dle D.2. TZ a v.č. 0501
18	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletního usměrňovače	dle D.2. TZ a v.č. 0501
19	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž usměrňovače na místo urče	dle D.2. TZ a v.č. 0501
20	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodání kompletní baterie podle typ	dle D.2. TZ a v.č. 0501
21	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž baterie na místo určení, jej	dle D.2. TZ a v.č. 0501
22	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000							B	SŽDC10	Kompletní dodávka venkovní výstr	dle D.2. TZ a v.č. 0201
23	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000							B	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení,	dle D.2. TZ a v.č. 0201
24	75D113	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle určení včet	dle D.2. TZ a v.č. 0501
25	75D173	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skř	dle D.2. TZ a v.č. 0501
26	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,000							B	SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenosov	dle D.2. TZ a v.č. 7001
27	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,000							B	SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo	dle D.2. TZ a v.č. 7001
28	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních ko	dle D.2. TZ
29	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	15,000							B	SŽDC10	Položení kabelu do rozvodného žla	dle D.2. TZ
30	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho ty	dle D.2. TZ a v.č. 0210
31	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ vý	dle D.2. TZ a v.č. 0210
32	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka přepěťové ochrany včetně	dle D.2. TZ
33	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000							B	SŽDC10	Montáž ochrany dle předpisu doda	dle D.2. TZ
34	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Regulování a aktivování automat. p	dle D.2. TZ
35	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPR	KUS	1,000							B	SŽDC10	Kontrola zařízení, zda odpovídá pod	dle D.2. TZ
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												