

Soupis prací PS

Číslo stavby
Číslo PS **PS 101**
Datum aktualizace :

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky						montáže	
							jednotková	celkem					jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	M001	Zabezpečovací zařízení									SD			
1	701AAD	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,10							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projek	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4	m	1 100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a mont	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 100,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rek	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
4	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontální řízeného vrtnu do fl.chráničky 20cm	m	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201
5	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	1 150,00							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výroby	dle D.1. TZ a v.č. 1000
6	75G1JD	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancífem, (např. TCEPKPFLEZE) 15 XN 0,8 mm	m	1 150,00							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně dopravy	dle D.1. TZ a v.č. 1000
7	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	1 150,00							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně dopravy	dle D.1. TZ a v.č. 1000
8	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	1 150,00							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopravou ze stav	dle D.1. TZ a v.č. 1000
9	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů	m	1 150,00							B	SŽDC10	Kompletní přezkoušení zařízení se	dle D.1. TZ a v.č. 1000
10	75A374	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	1 150,00							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek pr	dle D.1. TZ a v.č. 1000
11	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1 150,00							B	SŽDC10	Volné uložení kabelu celoplastově	dle D.1. TZ a v.č. 1000
12	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	1,00							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstraně	dle D.1. TZ a v.č. 1000
13	75GBCD	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu s pancífem v rozvaděči se zářezov. svorkov	kus	2,00							B	SŽDC10	Odstanění pláště a pancíře kabelu	dle D.1. TZ a v.č. 1000
14	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	8,00							B	SŽDC10	zhotovení kabelového štítku nebo	dle D.1. TZ a v.č. 1000
15	75A62	OBJÍMKY ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	24,00							B	SŽDC10	zhotovení objímky značkovací na p	dle D.1. TZ a v.č. 1000
16	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	30,00							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měř	dle D.1. TZ a v.č. 1000
17	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM	KUS	2,00							B	SŽDC10	úplná montáž plastové spojky, přípr	dle D.1. TZ a v.č. 1000
18	75GDCC	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancífem (Ø svazku žil 55 mm,mil	kus	1,00							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně dopravy d	dle D.1. TZ a v.č. 1000
19	75GECB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancífem do 60 žil	kus	1,00							B	SŽDC10	Montáž přístroje s dopravou ze stav	dle D.1. TZ a v.č. 1000
20	75C971	MONTÁŽ POČÍTÁČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00							B	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení,	dle D.1. TZ a v.č. 0201
21	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,00							B	SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenoso	dle D.1. TZ a v.č. 7001
22	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,00							B	SŽDC10	Umístění zařízení do stávajícího st	dle D.1. TZ a v.č. 7001
23	75D116	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,00							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle určení vše	dle D.1. TZ
24	75D176	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,00							B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skř	dle D.1. TZ
25	75B577R	Úprava na reléových stojanech PZS montáž	KUS	1,00							B	SŽDC10	Upevnění stojanu do stojanové řady	dle D.1. TZ
26	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozváděčů	hod	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Všechny náklady	dle D.1. TZ
27	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPR	KUS	1,00							B	SŽDC10	Kontrola zařízení, zda odpovídá po	dle D.1. TZ
28	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZ	KUS	1,00							B	SŽDC10	Regulování a aktivování automat. p	dle D.1. TZ
29	75C897R	DEMONTÁŽ POČÍTÁČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,00							B	SŽDC10	Demontáž vnějšího zařízení v koleji	dle D.1. TZ a v.č. 0201
30	75D296	DEMONTÁŽ PŘEJEZDNIKU DO ŠROTU	KUS	2,00							B	SŽDC10	Zásyp jámy pro betonový základ př	dle D.1. TZ
31	75C198	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY DO ŠROTU	M	3 600,00							B	SŽDC10	Demontáž drátovodné trasy včetně	dle D.1. TZ
32	75D295	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	6,00							B	SŽDC10	Demontáž závorových stojanů včetn	dle D.1. TZ
33	75C898R	Demontáž lepeného izolovaného styku a náhrada KKV	KUS	8,00							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce sp	dle D.1. TZ a v.č. 0201
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												