

**Soupis prací**

## Soupis prací PS

**Rekonstrukce PZZ v km 12,296; 12,896 a 13,737 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí**  
**Trat'ový kabel**

15.5.2013

**PS 103**

**PS 103**

Datum aktualizace :

Pr. Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
díl:	M001	Zabezpečovací zařízení									SD			
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	5,96							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kat	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101-0103
2	741BDB	HLoubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	5 960,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.pod	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101-0103
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	5 960,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelové	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101-0103
4	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20	m	128,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovk	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101-0103
5	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	60,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Určení místa, zhotovení žlabu dle r	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101-0103
6	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	4 810,00							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n	dle D.3. TZ a v.č. 1000
7	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	11 550,000							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n	dle D.3. TZ a v.č. 1000
8	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	2 560,000							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n	dle D.3. TZ a v.č. 1000
9	75A318	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	550,000							B	SŽDC10	dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n	dle D.3. TZ a v.č. 1000
10	75G1JD	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 15 XN 0,8 mm	m	6 430,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního sk	dle D.3. TZ a v.č. 1001
11	74ZGFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm², kabel silový izolace plastová	m	450,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně d	dle D.3. TZ a v.č. 1000
12	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	6 430,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního sk	dle D.3. TZ a v.č. 1001
13	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	6 430,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu	dle D.3. TZ a v.č. 1001
14	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechaniz	m	6 430,000							B	SŽDC10	Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokol	dle D.3. TZ
15	75A372	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	4 810,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks	dle D.3. TZ a v.č. 1000
16	75A374	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	11 550,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks	dle D.3. TZ a v.č. 1000
17	75A375	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	2 560,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks	dle D.3. TZ a v.č. 1000
18	75A378	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	550,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks	dle D.3. TZ a v.č. 1000
19	75G4AH	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	6 430,000							B	SŽDC10	Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Přip	dle D.3. TZ
20	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	25,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ž	dle D.3. TZ a v.č. 1000
21	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	8,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ž	dle D.3. TZ a v.č. 1000
22	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000							B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ž	dle D.3. TZ a v.č. 1000
23	75GBCD	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu s pancířem v rozvaděči se zářezov. svor	kus	11,000							B	SŽDC10	Odstranění pláště a pancíře kabelu a izolace vodičů a u	dle D.3. TZ a v.č. 1000
24	75GGAE	Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu	kus	90,000							B	SŽDC10	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými h	dle D.3. TZ a v.č. 1000
25	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	60,000							B	SŽDC10	zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyražení zr	dle D.3. TZ a v.č. 1000
26	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	150,000							B	SŽDC10	zhotovení objímky značkovací na průměr kabelky, vyzr	dle D.3. TZ a v.č. 1000
27	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	90,000							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odpor	dle D.3. TZ a v.č. 1000
28	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM	KUS	9,000							B	SŽDC10	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího př	dle D.3. TZ a v.č. 1000
29	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM	KUS	2,000							B	SŽDC10	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího př	dle D.3. TZ a v.č. 1000
30	75GDCC	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ø svazku žil 55 mm	kus	8,000							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skl	dle D.3. TZ a v.č. 1000
31	75GECB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancířem do 60 žil	kus	8,000							B	SŽDC10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k	dle D.3. TZ a v.č. 1000
32	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	5,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skl	dle D.3. TZ a v.č. 1001
33	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	5,00							B	SŽDC10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k	dle D.3. TZ a v.č. 1001
34	75A273-R	Demontáž - Kabel celoplastový bez pancíře do 7P1,0 volně uložený	m	3 800,00							B	SŽDC10	Demontáž kabelu celoplastového bez pancíře z přích	dle D.3. TZ
35	75G4AC-R	Demontáž - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	3 800,00							B	SŽDC10	Demontáž kabelu celoplastového bez pancíře z přích	dle D.3. TZ
36	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	400,000							B	SŽDC10	Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba po	dle D.3. TZ
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												