Soupis prací

Soupis prací SO

Název stavby : ***Rekonstrukce PZZ v km 12,296; 12,896 a 13,737 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí*** Číslo stavby

Název SO : ***Elektrická přípojka nn pro PZS*** Číslo SO ***SO 201***

Datum zpracování : 15.5.2013 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	**M001**	**Elektromontáže**									SD			
1	741ABB	montáž trubek ochraných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	130,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje:Montáž trubky včetně přípravných prací (naz	dle E.1 TZ a v.č. 04
2	741ABB-R	trubka elktroinstalační ohebná Kopoflex	m	130,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku trubky včetně všech ostatních ved	dle E.1 TZ a v.č. 04
3	742JAD	ukončení vodičů do 4mm2 v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení	ks	45,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
4	742JAD-R	oko kabelové Cu 1-36 kV lisovací 16x6 KU	ks	45,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelových ok dle projektu	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
5	742JBB	propoj. kabelů celoplast. spojkou do 1kV SPE 1až5 žil do 4x16až50 mm2	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelové spojky , odizolování pláště	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
6	742JBB-R	spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0017 10-16 mm2	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelové spojky vč. podružného n	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
7	744ZCB	Demontáž jističů jednopólových nn do 25A ve skř.	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení z rozvaděče r	dle E.1 TZ a v.č. 04
8	744AAA-R	Montáž rozvodnic běžných ocelopleschových nebo plastových do 200kg	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu montáže rozvaděče v plastovém pilíř	dle E.1 TZ a v.č. 06
9	744AAA	Sestava 3D- např.Elplast - dle poptávky	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu kompletně vybaveného elktroměrovéh	dle E.1 TZ a v.č. 06
10	743AEA	montáž svítidel výbojkovýcgh světlometů	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za montáž svítidla včetně "superlife" sv	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
11	743AEA-R	svítidlo venkovní výbojkové 170W	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku svítidla dle projektu. Specifikace s	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
12	743ABA	montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojící délky do 8 m	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž stožáru včetně základové konstrukce	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
13	743ABA-R	stožár osvětlovací železbniční sklopný	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku stožáru dle projektu. Dále obsahuje	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
14	743AIA	montáž elektro výzbroje stožáru osvětlení 1 okruh	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje :Montáž stožárové rozvodnice a kabelového p	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
15	743AIA-R	rozvaděč rozpojovací a jistící třída II do stožáru	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku stožárové rozvodnice. Dále obsah	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
16	741FBA	montáž uzem. vedení FeZn drátem do pr.10mm v průmyslové výstavbě	m	138,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž uzemňovacího vedení v zemní kynet	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
17	741FBA-R	drát průměr 10 mm FeZn	kg	89,61							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a dopravu zemnícího vodiče včetně	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
18	741FAM	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	ks	6,45							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na stave	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
19	747ACB	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celkovová prohlídka	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. D	dle E. TZ
20	742KAF	zatažení kabelů do chráničky	m	130,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničk	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
21	748BAC	nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Očistění konstrukcí před nátěrem, oprášení z	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
22	748BAC-R	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	2,22							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku barvy dle projektu a ředidla včetně	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
23	742GFB	montáž měd. vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 ulož. pevně	m	115,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu včetně manipulace a uložen	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
24	742GFB-R	kabel silový s CU jádrem CYKY 5x4 mm2	m	115,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu, manipulac	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
25	742GFD	montáž měd. Kab. CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YY 4x10 mm2 ulož. pevně	m	45,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Uložení kabelu (do země, do chráničky, na	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
26	742GFD-R	kabel silový s CU jádrem CYKY 4x10 mm2	m	54,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu a manipula	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
27	747BAA	vypracování revize elektro	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO,	dle E. TZ
S	**Celkem za M001**	**Elektromontáže**												
Díl:	**M002**	**Zemní práce**									SD			
28	701ABA	sejmutí ornice ručně v hornině třídy2, vrstva tl. Do 15cm	m3	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopato	dle E.1 TZ a v.č. 02
29	701ABB	odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	18,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hroma	dle E.1 TZ a v.č. 02
30	701ACA	odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo st	dle E.1 TZ a v.č. 02
31	701ABI	řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	14,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry.	dle E.1 TZ a v.č. 02
32	701ABI	řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 20 cm	ks	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry.	dle E.1 TZ a v.č. 02
33	701BAA	hloubení nezapažených jam pro stož. osvětlovací v rovině ručně	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kot	dle E.1 TZ a v.č. 02
34	701BAF	hloubení nezapažených jam pro zákl. venkov. rozvaděčů RP 1a2 ručně	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3	dle E.1 TZ a v.č. 02
35	272312	základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění	m3	2,40							B	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostře	dle E.1 TZ a v.č. 02
36	96625	bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,00							B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředk	dle E.1 TZ a v.č. 02
37	701CEA	zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové	dle E.1 TZ a v.č. 02
38	701CEB	odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění přiložného pažení a jeho všech s	dle E.1 TZ a v.č. 02
39	115311	čerpání vody na dopravní výšku do 10m	hod	4,00							B	SŽDC10	Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz če	dle E.1 TZ a v.č. 02
40	701BCA	zásyp jam ručně v hornině tř.5	m3	4,20							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povr	dle E.1 TZ a v.č. 02
41	701BCA-R	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2,63							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za materiál dle prokektu a pom. mech	dle E.1 TZ a v.č. 02
42	701BDB	hloubení kabelových rýh ručně 35/80	m	138,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně b	dle E.1 TZ a v.č. 02
43	701CAI	hloubení kabelových rýh ručně 50/150	m	8,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně í	dle E.1 TZ a v.č. 02
44	701FAB	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje ce	dle E.1 TZ a v.č. 02
45	701FAB-R	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	15,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje ce	dle E.1 TZ a v.č. 02
46	701CGL	krytí kabelů výstražnou folií š. 20cm	m	115,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a	dle E.1 TZ a v.č. 02
47	701BDB-R	zásyp rýh ručně 35/80	m	138,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s p	dle E.1 TZ a v.č. 02
48	701CAI-R	zásyp rýh ručně 50/140	m	8,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Ruční zához zapažené kabelové rýhy s příp	dle E.1 TZ a v.č. 02
49	702AA0-R	vodorovné přemístění horniny do 500m	m3	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho d	dle E.1 TZ a v.č. 02
50	702AA0	odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho d	dle E.1 TZ a v.č. 02
51	702AB0	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho d	dle E.1 TZ a v.č. 02
52	701CHB	položení drnu včetně zalití vodou	m2	28,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a dalš	dle E.1 TZ a v.č. 02
53	701EAB	zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutn.tl.15cm	m2	3,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku vče	dle E.1 TZ a v.č. 02
54	701EBC	kladení dlažby po překopech z kostek kamenných do lože z kameniva těže.	m2	8,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pokládka dlažby z kamenných kostek do pís	dle E.1 TZ a v.č. 02
55	701DBA	vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25m2, tl. do 90cm	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy	dle E.1 TZ a v.č. 02
56	701HBC-R	vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7cm	m	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Práce dle názvu položky	dle E.1 TZ a v.č. 02
S	**Celkem za M002**	**Zemní práce**												