

### Soupis prací

Název stavby :	<b><u>Soupis prací PS</u></b> <b>Rekonstrukce KO za počítače náprav u PZS v km 15,126; 15,782; 15,942 a 16,248 tratě Č. Velenice - Veselí n.L.</b>	Číslo stavby	
Název PS :	<b>PZS v km 15,126</b>	Číslo PS	<b>PS 101</b>

Číslo stavby  
Číslo PS **PS 101**  
Datum aktualizace :

ř.č. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky						montáže	
							jednotková	celkem					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
dit:	M001	Zabezpečovací zařízení								SD				
1	701AAD	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10						B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového ve	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,00						B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného ma	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
3	701CFA	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	100,00						B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z p	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
4	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontální řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	6,00						B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
5	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	20,000						B	SŽDC10	dotání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metr	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
6	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	85,000						B	SŽDC10	dotání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metr	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
7	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	20,000						B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km ka	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
8	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	85,000						B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km ka	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
9	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000						B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorko	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
10	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4,000						B	SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorko	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
11	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodávka reléového domku podle typu a doprava do stavenišťn	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
12	75D177	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000						B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřn	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
13	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	120,000						B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž	dle D.1. TZ a v.č. 1000	
14	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednotlivový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	1,000						B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a sklad	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
15	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2	kus	1,000						B	SŽDC10	Přípevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připraven	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
16	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocnéh	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
17	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1,000						B	SŽDC10	Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových for	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
18	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebnéh	dle D.1. TZ a v.č. 2200	
19	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000						B	SŽDC10	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkouš	dle D.1. TZ a v.č. 2200	
20	75B633	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 200AH	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomoc	dle D.1. TZ a v.č. 2200	
21	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000						B	SŽDC10	Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobíjení na plnou kap	dle D.1. TZ a v.č. 2200	
22	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomoc	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
23	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						B	SŽDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřn	dle D.1. TZ a v.č. 0501	
24	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000						B	SŽDC10	Kompletní dodávka venkovní výstroje počítačícího bodu, potřebn	dle D.1. TZ a v.č. 0201	
25	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000						B	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapoje	dle D.1. TZ a v.č. 0201	
26	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,000						B	SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocné	dle D.1. TZ a v.č. 7001	
27	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,000						B	SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení	dle D.1. TZ a v.č. 7001	
28	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	15,000						B	SŽDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomoc	dle D.1. TZ	
29	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	15,000						B	SŽDC10	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.	dle D.1. TZ	
30	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného	dle D.1. TZ a v.č. 0210	
31	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonovéh	dle D.1. TZ a v.č. 0210	
32	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						B	SŽDC10	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného	dle D.1. TZ a v.č. 0210	
33	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonovéh	dle D.1. TZ a v.č. 0210	
34	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000						B	SŽDC10	Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného mat	dle D.1. TZ	
35	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000						B	SŽDC10	Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová	dle D.1. TZ	
36	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,00						B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného ma	dle D.1. TZ	
37	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení urče	dle D.1. TZ	
38	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍŽE	KUS	1,000						B	SŽDC10	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a proved	dle D.1. TZ	
39	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRA	KUS	1,000						B	SŽDC10	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz	dle D.1. TZ	
40	743EFB	Elektroměřová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v	kus	1,000						B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, mar	dle D.1. TZ a v.č. 2200	
41	75C898	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU	KUS	1,000						B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s demontáží vnější výstr	dle D.1. TZ	
42	75D197	DEMONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ DO ŠROT	KUS	1,000						B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových	dle D.1. TZ	
43	75D292	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	3,000						B	SŽDC10	Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových	dle D.1. TZ	
44	75C897	DEMONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU (ASE) DO ŠROTU	KUS	1,000						B	SŽDC10	Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelový	dle D.1. TZ	
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												