

Soupis prací

Soupis prací PS

Rekonstrukce PZZ v km 9,510; 10,368; 10,910 a 11,343 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí
Trat'ový kabel

15.5.2013

PS 105

PS 105

zace :

| Por. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------|----------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| díl: | M001 | Zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | SD | | | |
| 1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 2,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou ka | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101,0102 |
| 2 | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 2 000,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásvukvy vč.pod | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101,0102 |
| 3 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 2 000,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelov | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101,0102 |
| 4 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20 | m | 156,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovk | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101,0102 |
| 5 | 701FDER | Přechod přes most či propustek | m | 90,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Určení místa, zhotovení žlabu dle r | dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0101,0102 |
| 6 | 75A314 | DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0 | M | 3 060,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 7 | 75A315 | DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0 | M | 2 730,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 8 | 75A316 | DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0 | M | 510,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | dobání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se n | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 9 | 75G1JD | Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 15 XN 0,8 mm | m | 2 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního sk | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 10 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm ² , kabel silový izolace plastová | km | 960,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně d | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 11 | 742GFF | 1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm ² , kabel silový izolace plastová | m | 1 140,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně d | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 12 | 75GSAE | Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm | m | 2 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního sk | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 13 | 75G6AA | Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože | m | 2 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 14 | 75G6AJ | Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechaniz | m | 2 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokol | dle D.5. TZ |
| 15 | 75A374 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0 | M | 3 060,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 16 | 75A375 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0 | M | 2 730,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 17 | 75A376 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0 | M | 510,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 18 | 75G4AH | Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený | m | 2 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příp | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 19 | 75GGAE | Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu | kus | 60,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými h | dle D.5. TZ |
| 20 | 75A413 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0 | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ži | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 21 | 75A414 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 | KUS | 8,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ži | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 22 | 75A415 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0 | KUS | 2,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců ži | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 23 | 75GBCD | Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu s pancířem v rozvaděči se zářezov. svor | kus | 7,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Odstranění pláště a pancíře kabelu a izolace vodičů a | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 24 | 75A61 | ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ | KUS | 32,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | zhotovení kabelového štítku nebo objímky, vyrazení z | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 25 | 75A62 | OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ | KUS | 100,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyra | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 26 | 75E227 | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ | M | 120,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odpor | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 27 | 75A513 | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM | KUS | 6,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího př | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 28 | 75A514 | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM | KUS | 4,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího př | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 29 | 75GDCC | Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ø svazku žil 55 mm | kus | 6,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skl | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 30 | 75GECB | Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancířem do 60 žil | kus | 6,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k | dle D.5. TZ a v.č. 1000 |
| 31 | 75G8AD | Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů | kus | 4,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skl | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 32 | 75G8BB | Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů | kus | 4,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k | dle D.5. TZ a v.č. 1001 |
| 33 | 75A273-R | Demontáž - Kabel celoplastový bez pancíře do 7P1,0 volně uložený | m | 3 050,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Demontáž kabelu celoplastového bez pancíře z příchyt | dle D.4. TZ |
| 34 | 75G4AC-R | Demontáž - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený | m | 3 050,00 | | | | | | | B | SŽDC10 | Demontáž kabelu celoplastového bez pancíře z příchyt | dle D.4. TZ |
| 35 | 75E226 | KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE | HOD | 250,000 | | | | | | | B | SŽDC10 | Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba po | dle D.4. TZ |
| S | Celkem za M001 | Zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | | |