

FORMULÁŘ 5						majitel HIM: SŽDC		0	CÚ 2014		
ROZPOČET						Číslo stavby		Cena za objekt [Kč]			
Název stavby : Modernizace trat'ového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)						Číslo PS,SO		SO 10-10-01			
Název PS,SO : kabelů SŽDC						Datum zpracování :		30.03.2014			
Projektant, firma : Ing. Šipr Jiří, SUDOP BRNO spol. s r.o.											

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)

Název PS,SO :T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, přeložky a ochrany sděl. kabelů SŽDC

Projektant, firma :Ing. Šipr Jiří, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-10-01

Datum zpracování : 30.03.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
38	1010010038	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Obnažení pancíře, dodávka a připevnění zemnicí svorky a propojení CYA drátem zž 6mm2 se stáv. uzemněním	viz příloha č.2.3 a technická zpráva
39	1010010039	Nové uzemnění FeZN páskem	m	15,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Materiál FeZN pásku, uložení do výkopu, ukončení	viz příloha č.2.3 a technická zpráva
40	1010010040	Stejnoseměr. měření na místním sděl.kabelu	pár	260,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		ceníková položka URS 220111431 Vyhledání okruhu, demontáž starého ranžíru, montáž nového, případně instalace propoj. Kabelu SYKFY v liště do 5m.	viz příloha č.2.3 a technická zpráva
41	1010010041	Přepojení okruhu (optického nebo metalického)	ks	110,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		ceníková položka URS 220220103	viz technická zpráva
42	1010010042	Zkrácené závěrečné měření v obou směrech za provozu do 37 čtyřek	ks	2,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol		ceníková položka URS 220220106	viz technická zpráva
43	1010010043	Rozšíření zkrác. měření v obou směrech za provozu na další skupiny	ks	2,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Dodávka roštu vč. Upevňovacích komponent, připovněnní na zeď	viz příloha č.2.3 a technická zpráva
44	1010010044	Kabelový rošt	m	10,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Dozor správce zařízení při přepojování zařízení	viz technická zpráva
45	1010010045	Dozor správce zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol			
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,000		0,00				
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									SD			
46	1010010046	Kabelová trasa 35/90,zem.tř.4	m	182,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Výkop, zához, pískové lože, folie modrá, úprva povrchu	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
47	1010010047	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	8,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		ceníková položka URS 131413110 Provedení průtlaku včetně dodávky a zatažení chráničky	viz příloha č.2.3 a technická zpráva
48	1010010048	Řízený průtlak fi 160	m	168,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Výkop, zához, hutnění, úprava povrchu	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
49	1010010049	Startovací jámy a sondy, zem.tř.4	m3	8,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Naložení, odvoz do vzdálenosti 10km včetně složení	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
50	1010010050	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	5,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Změření GPK	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
51	1010010051	Změření GPK	km	0,090		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Podbytí koleje	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
52	1010010052	Podbytí koleje	m	50,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol		Pročištění štěrkového lože při zemních pracích v dosahu kolejistě	viz příloha č.2.1 a 2.2 a technická zpráva
53	1010010053	Pročištění štěrkového lože při zemních pracích v dosahu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00	B R-pol			
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00				