

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SpS Bílina, místní kabelizace**

Datum zpracování : 13.9.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 212**

Datum aktualizace : 15.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
3	701CDE-k	KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	40,000		0,000		0,00		0,00
6	701CBE-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 700/1700MM ZEMINA DO TŘ. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	701CEA	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CEB	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	10,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	40,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	19,000		0,000		0,00		0,00
13	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
14	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	3,000		0,000		0,00		0,00
15	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	M2	Montáže + nosný materiál								
17	75G118R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLEZE 3X4X0,8	km	0,050		0,000		0,00		0,00
18	752362	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	10,000		0,000		0,00		0,00
19	752363	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
20	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	50,000		0,000		0,00		0,00
21	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SpS Bílina, místní kabelizace**

Datum zpracování : **13.9.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 212

Datum aktualizace :

15.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75H432R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPLEMENTY ZÁŘEZ. TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSOBNÍKŮ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
23	75H472	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	12,000		0,000		0,00		0,00
24	75G370	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ ROŠT DRÁTĚNÝ ...	M	10,000		0,000		0,00		0,00
25	75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
26	75H435	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPLEMENTY ZÁŘEZ. TECHNOLOGIE ZARÁŽECÍ NÁSTROJ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75G413	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ KONCOVKA KABELOVÁ METALICKÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75K261	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75G251	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH UTĚSNĚNÍ OPTOTRUBKY PROTI VODĚ PRÁZDNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	50,000		0,000		0,00		0,00
32	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	6,000		0,000		0,00		0,00
34	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	3,000		0,000		0,00		0,00
35	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00