

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS,TNS Světec

TNS Světec, SOE

30.9.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 240

Datum aktualizace :

7.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75H164	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky do trubky	m	55,000		0,000		0,00		0,00
48	75H165	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu koaxiální opředený měděným drátky do lišty	m	70,000		0,000		0,00		0,00
49	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	30,000		0,000		0,00		0,00
50	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkor	32,000		0,000		0,00		0,00
51	R-75K440	Montáž a oživení radiobloku (včetně antény a kabelu)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	M03	DEMONTÁŽE								
52	75F914	Venkovní vedení demontáž do šrotu sloupů ocelových	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75H911	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu volně uchyceného	m	25,000		0,000		0,00		0,00
54	75H912	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného	m	20,000		0,000		0,00		0,00
55	75H914	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky nebo lišty	m	15,000		0,000		0,00		0,00
56	75H915	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z pvc žlabu vč.žlabu	m	15,000		0,000		0,00		0,00
57	75H921	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice ve zdi	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75H922	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice lištové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75I960	Proudové zdroje demontáž vdo šrotu bateriového vedení	m	20,000		0,000		0,00		0,00
60	75I880	Proudové zdroje demontáž k dalšímu využití bloku akumulátorové baterie alkalické	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75K851	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití radiové systémy skříně radiostanice nebo ovlád.stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75K852	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití radiové systémy ovládacího přístroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75K951	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy skříně radiostanice nebo ovlád.stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75K952	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy ovládacího přístroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75K953	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy vozidlové radiostanice ve stacionárním provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS, SO :	TNS Světec, SOE	

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

0,00

Datum aktualizace : 7.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	75K954	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy střešníku vč.zakrytí střechy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75K956	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy anténní jednotky nebo rozbočovače	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75K957	Sdělovací a datové demontáž do šrotu radiové systémy koaxiálního konektoru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	R-87597	Ostatní demontáže rádiového systému	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M03	DEMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00