

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894**
Název PS : **PS 02 Přejezd v km 15,894 - zabezpečovací zařízení**
Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Zemní práce								
1		Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	0,90						
2		Jáma pro základ výstražníku	ks	2,00						
3		Uzemňovací vedení v zemi	m	110,00						
4		Páska uzemňovací	kg	110,00						
5		Kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8m šířka 35cm	km	0,74						
6		Kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8m šířka 50cm	km	0,22						
7		Kabelový podchod pod koleji	ks	1,00						
8		Kabelový podchod pod vozovkou	m	5,00						
9		Jáma pro skříň společnou přístrojovou	ks	1,00						
10		Jáma pro příp. skříňku PB	ks	3,00						
11		Jáma pro spojku odbočnou	ks	1,00						
12		Úprava terénu pro reléový domek	ks	1,00						
13		Geodetické zaměření kabelové trasy	100m	9,00						
		Venkovní kabelizace								
14		Kabel TCEKPFLEY 2p1,0	m	1 005,00						
15		Kabel TCEKPFLEY 4p1,0	m	10,00						
16		Kabel TCEKPFLEY 7p1,0	m	35,00						
17		Kabel TCEKPFLEY 12p1,0	m	325,00						
18		Kabel TCEKPFLEY 30p1,0	m	300,00						
19		Kabel 5DM0,9 DCKQY	m	30,00						
20		Kabel CYKYJ5x4	m	10,00						
21		Trubka HDPE	m	300,00						
22		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 2p1,0	m	1 005,00						
23		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 4p1,0	m	10,00						
24		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 7p1,0	m	35,00						
25		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 12p1,0	m	325,00						
26		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 30p1,0	m	300,00						
27		Zatažení kabelů sdělovacích do 5x4	m	30,00						
28		Ball Marker	ks	5,00						
29		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2P	ks	6,00						
30		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4P	ks	2,00						
31		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P	ks	4,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894**
 Název PS : **PS 02 Přejezd v km 15,894 - zabezpečovací zařízení**
 Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby
 Číslo PS
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P	ks	4,00						
33		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30P	ks	2,00						
34		Forma kabelová pro kabel sdělovací do 5x4	ks	2,00						
35		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil	ks	2,00						
36		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil, montáž	ks	2,00						
37		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 60 žil	ks	2,00						
38		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 60 žil, montáž	ks	2,00						
39		Spojka pro HDPE	ks	1,00						
40		Výpich ze sdělovacího kabelu	ks	1,00						
41		Štítek kabelový	ks	24,00						
42		Objímka značkovací kabelová	ks	103,00						
43		Zapojení vodičů po měření	pár	79,00						
44		Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	vod	158,00						
		PZZ - venkovní část								
45		Výstražník jedna skříň bez závory se základem	ks	1,00						
46		Výstražník jedna skříň bez závory se základem, montáž	ks	1,00						
47		Výstražník dvě skříně bez závory se základem	ks	1,00						
48		Výstražník dvě skříně bez závory se základem, montáž	ks	1,00						
49		Reléový domek OPD 2x3m s vnitřní kabelizací	ks	1,00						
50		Reléový domek OPD 2x3m, montáž	ks	1,00						
51		Skříň společná přístrojová pro přejezdy s VTO, SMO, JN	ks	1,00						
52		Skříň společná přístrojová pro přejezdy, montáž	ks	1,00						
53		Počítací bod	ks	3,00						
54		Počítací bod, montáž	ks	3,00						
55		Panel silniční	ks	8,00						
56		Panel silniční, montáž	ks	8,00						
		PZZ - vnitřní část								
57		Rozvaděč AC	ks	1,00						
58		Rozvaděč AC, montáž	ks	1,00						
59		Rozvaděč DC	ks	1,00						
60		Rozvaděč DC, montáž	ks	1,00						
61		Dobíječ 24V/30A	ks	1,00						
62		Dobíječ 24V/30A, montáž	ks	1,00						
63		Baterie 24V/110Ah	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894**
 Název PS : **PS 02 Přejezd v km 15,894 - zabezpečovací zařízení**
 Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby
 Číslo PS
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64		Baterie 24V/110Ah, montáž	ks	1,00						
65		Rozvody v RD pro 1 stojan	ks	1,00						
66		Rozvody v RD pro 1 stojan, montáž	ks	1,00						
67		Stojanová řada pro 1 stojan	ks	1,00						
68		Stojanová řada pro 1 stojan, montáž	ks	1,00						
69		Stojan technologie PZS	ks	1,00						
70		Stojan technologie PZS, montáž	ks	1,00						
71		Diagnostické zařízení	ks	1,00						
72		Diagnostické zařízení, montáž	ks	1,00						
73		Zapojení kontrol do JOP	ks	1,00						
74		Zapojení kontrol do JOP, montáž	ks	1,00						
75		Úprava SW SZZ	ks	1,00						
76		Regulování a aktivace PZS bez závor	ks	1,00						
77		Dozor pracovníků OŘ SSZT	hod	20,00						
78		Technická revize	hod	10,00						
		Demontáže								
79		Výstražný kříž, demontáž	ks	2,00						
80		Manipulace s odpady	t	10,50						
81		Přechodné dopravní značení	ks	2,00						
	Celkem za	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								