

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894

Název SO :

Přejezd v km 15,095 - železniční svršek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO 11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	01 171201201	Zemní práce Uložení sypaniny na skládky	m3	36,330						
S	Celkem za 01	Zemní práce								
Díl: 2	05 511532111	Komunikace Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	46,020	2,03485	93,644				
3	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	46,020						
4	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	36,330						
5	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	36,330						
6	52135722R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	m	17,300	0,00626	0,108				
7	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	13,000						
8	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	13,000						
9	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	17,300						
10	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	4,300						
11	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	4,300						
12	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	17,300						
13	542400111	Úprava dilatačních spár	m	82,000						
14	54319111R	Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbiječkou	m	150,000						
15	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá	m	49,862	0,00064	0,032				
16	545112996	Defektoskopická kontrola kolejnic	m	59,462						
17	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	kus	8,000	0,00014	0,001				
18	548919995	Zřízení BK dle předpisu S3/2 (řízení prací,vypracování dokumentace,použití nap.zař.,umožnění dilatace KP, atp.)	m	166,000						
19	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	12,000						
20	134905100	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I	t	2,472	1,00000	2,472				
21	13490510R	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I - vyzískaná	t	1,703	1,00000	1,703				
22	592118990	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	15,000	0,30400	4,560				
23	59211899R	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14 (antikorozní upevňovadla)	kus	13,000	0,30400	3,952				
S	Celkem za 05	Komunikace				106,472				
Díl: 24	09 922561129	Ostatní konstrukce a práce-bourání Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm	m2	26,000	0,18907	4,916				
25	926923111	Návěstidlo "pískejte"	kus	1,000	0,33759	0,338				

**FORMULÁŘ 5 a****Výkaz výměr SO**

Název stavby :

**Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894**

Číslo stavby

Název SO :

**Přejezd v km 15,095 - železniční svršek**

Číslo SO

**11**

Datum zpracování :

06/2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	92692441R	Výměna zajišťovací značky vč. konzoly	kus	1,000	0,04672	0,047				
27	926941222	Rychlostník na sloupku s jednou tabulí	kus	1,000	0,02197	0,022				
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5,322				
Díl: 99		Přesun hmot								
28	99701382R	Ekologická likvidace dřevěných pražců vč. nakládky a dopravy	t	1,600						
29	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	65,685						
30	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	65,685						
31	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	65,685						
32	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	111,794						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								