

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 17,170 a 17,405

Napájení nn

06.2013

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

SO 31

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,02						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,00						0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,00						0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	5,50						0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,00						0,00
6	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	8,00						0,00
7	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří.chráničky 20cm	m	27,00						0,00
8	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	15,00						0,00
9	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,00						0,00
10	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 364,00						0,00
11	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 445,00						0,00
12	701CGP	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ří 75 - 110mm	m	54,00						0,00
13	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, ří 120 - 160mm	m	22,00						0,00
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,00						0,00
15	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	27,00						0,00
16	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	11,00						0,00
17	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	3,00						0,00
18	701HBA	Zazdění a začistění skříně SP a SR do zdi - bez koncovkového dílu	kus	1,00						0,00
	Celkem za 1	Zemní práce								0,00
Díl: 2		Montáže								
19	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,00						0,00
20	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,00						0,00
21	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 405,00						0,00
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,00						0,00
23	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,00						0,00
24	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	15,00						0,00
25	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	15,00						0,00
26	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,00						0,00
27	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	4,00						0,00
28	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,00						0,00
29	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	10,00						0,00
30	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	81,00						0,00
31	743ECE	Připojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 -2 sadami jisticích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	2,00						0,00

Výkaz výměr SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 17,170 a 17,405
Napájení nn
06.2013

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 31

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	743ECC	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 3 - 4 sadami jističích prvků na stěnu nebo do výklenku.	kus	1,00						0,00
33	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	2,00						0,00
34	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	1,00						0,00
35	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	2,00						0,00
36	744CDG	Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A	kus	2,00						0,00
37	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	9,00						0,00
38	744FBD	Vačkový spínač třípólový do 63A - přepínač 1-0-1	kus	2,00						0,00
39	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	2,00						0,00
40	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	24,00						0,00
41	744KAE	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	8,00						0,00
42	744KAK	Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	2,00						0,00
43	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	16,00						0,00
44	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,00						0,00
	Celkem za 2	Montáže								0,00
Díl: 3		Demontáže								
45	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,00						0,00
	Celkem za 3	Demontáže								0,00
Díl: 4		Ostatní náklady								
46	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,00						0,00
47	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	5,00						0,00
48	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	5,00						0,00
	Celkem za 4	Ostatní náklady								0,00