

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,026						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000						0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,500						0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	0,500						0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	26,000						0,00
6	705242	Kabelový podchod pod vozovkou	m	9,000						0,00
7	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,000						0,00
8	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 100,000						0,00
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 145,000						0,00
10	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	9,000						0,00
11	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	2,000						0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	20,000						0,00
13	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	1,000						0,00
14	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	3,000						0,00
	Celkem za 1	Zemní práce								0,00
Díl: 2		Montáže								
15	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000						0,00
16	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						0,00
17	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 115,000						0,00
18	741AAK	Trubka z tvrdého PE ochranná do 47mm uložená pevně	m	3,000						0,00
19	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	150,000						0,00
20	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,000						0,00
21	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	15,000						0,00
22	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	25,000						0,00
23	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000						0,00
24	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	4,000						0,00
25	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,000						0,00
26	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	10,000						0,00
27	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	9,000						0,00
28	743ECE	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 -2 sadami jističích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	2,000						0,00
29	743EFF	Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř	kus	1,000						0,00
30	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	2,000						0,00
31	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	1,000						0,00

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 15,095 a 15,894
Napájení nn
06.2013

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 31

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	2,000						0,00
33	744CDG	Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A	kus	2,000						0,00
34	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	9,000						0,00
35	744FBD	Váčkový spínač třípólový do 63A - přepínač 1-0-1	kus	2,000						0,00
36	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	2,000						0,00
37	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	24,000						0,00
38	744KAE	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	8,000						0,00
39	744KAK	Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	2,000						0,00
40	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	16,000						0,00
41	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	3,000						0,00
	Celkem za 2	Montáže								0,00
Díl:	3	Demontáže								
	Celkem za 3	Demontáže								0,00
Díl:	4	Ostatní náklady								
42	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	6,000						0,00
43	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000						0,00
	Celkem za 4	Ostatní náklady								0,00