

PŘÍČNÝ ŘEZ NÁSTUPIŠTĚM
M 1:50



POZNÁMKY

- HRANU NOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ VYTÝČIT PODLE GEOMETRIE PŘILEHLÉ KOLEJE, TAK ABY VZNIKLA PŘÍMKA, KTERÁ MÁ OD SPOJNICE TEMEN KOLEJNIC, VE VZDÁLENOSTI 1650mm OD OSY KOLEJE, VÝŠKU JMENOVITĚ 250mm (PŘI LOKÁLNÍ PORUŠE GPK MŮŽE DOJÍT K LOKÁLNÍ ZMĚNĚ VÝŠKY AŽ NA MAX. 300mm, ALE TATO HODNOTA JIŽ NESMÍ BÝT PŘEKROČENA!)
- TOLERANCE PRO PROVEDENÍ NOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ JSOU V ROZMEZÍ - PŮDORYSNĚ 1300mm AŽ 1320mm, VÝŠKOVĚ 240mm AŽ 300mm (ZVLÁŠTĚ HODNOTY 1300mm A 300mm NESMÍ BÝT PŘEKROČENY!)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUSÍ NECHAT VYTÝČIT TRASY SÍTÍ VŠECH DOTČENÝCH SPRÁVCŮ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

	JMÉNO	PODPIS
PROJEKTANT	Ing. Petr Jančík	
VYPRACOVALA	Ing. Petr Jančík	
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Krupa	

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, s. o.	PŘEDNOSTA SPRÁVY	Ing. Miroslav Jícha
KRAJ / OKRES	Moravskoslezský / Bruntál	STUPEŇ	ZjD
OPRAVA TRAŤOVÉHO ÚSEKU TŘEMEŠNÁ VE SL. - OSOBLAHA SO12 Oprava nástupišť v dD3 Slezské Rudoltice TUDU: 1391D1		DATUM	červen 2019
		MĚŘÍTKO	1: 250 ; 1: 50
		FORMÁT	3 xA4
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	-
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	-

Přehledný výkres stavebních úprav

ČÍSLO PŘÍL. SO12