

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ EO V ŽST PEČKY A VELIM

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. LIBČICE N./VLT., MÍSTNÍ KABELIZACE

Číslo PS,SO PS 43-03

Datum zpracování : 11.4.2016

Datum aktualizace : 14.4.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1 Zemní práce										
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	1,716		0,000		0,00	0,00	0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	415,140		0,000		0,00	0,00	0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	41,520		0,000		0,00	0,00	0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	388,620		0,000		0,00	0,00	0,00
7	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	110,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 256,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 256,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 286,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	320,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	61444	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	91913	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	704110R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	704213R	UTĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU DN PŘES 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	1,716		0,000		0,00	0,00	0,00

S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Dodávky + montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00
27	75I311R	Kabel zemní vyhledávací	kmčtyřka	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75I315	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	1 815,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	17,700		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	2 950,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	703452	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	2 620,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75I913	Optotrubka HDPE - na konstrukci	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	2 450,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	2 620,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	75IE21R	Skříň rozvodná pro OR - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	75IE2XR	Skříň rozvodná pro OR - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	88,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	88,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	75IG11	Týč uzemňovací - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	75IG1X	Týč uzemňovací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	741C04	Ochranné pospojování CU vodičem do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00

70	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
73	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
74	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
75	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
76	75IK41	Měření na třech vinových délkách po montáži do 12 vláken	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
77	75IK61	Měření komplexní tří vinových délek do 12 vláken	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
78	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	1 716,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky + montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00
Díl:	M3	Poplatky za skládky								
79	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	80,200		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0,800		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M3	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00