

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou**

Název SO : **ŽST Libčice n.Vltavou, úprava a doplnění DDTs ŽDC**

Datum zpracování : 13.4.2016

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt bez DPH [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 43-92**

Datum aktualizace : 22.6.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	m.j.	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M01	Dálková diagnostika								
1	75M863	Převodník - x-BUS	kus	1,000						
2	75M86X	Převodník - montáž	kus	1,000						
3	R	PLC pro automatizaci, kompletní dodávka, včetně SW	kus	1,000						
4	746648	PLC pro automatizaci - oddělovací člen reléový min. 4 kv pro povely nebo signály 24-230 v dc ac, max. 6 a, kont. 1p, ochranné a signalizační prvky	kus	1,000						
5	744R35	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	1,000						
6	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A	kus	1,000						
7	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC - montáž	kus	1,000						
8	75K621	Akumulátorová baterie do 500 VAh - dodávka	kus	1,000						
9	75K62X	Akumulátorová baterie do 500 VAh - montáž	kus	1,000						
10	744R33	DIN lišta - 0,5 m	kus	4,000						
11	744Q31	Svodič přepětí typ 2 (třída c) 1-2 pólový	kus	1,000						
12	R	Kabelizace a drobný instalační materiál v rámci RDD	případ	1,000						
13	741C01	Ekvipotencionální přípojnice	kus	1,000						
14	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový CU s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	15,000						
15	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000						
16	R	Rozvaděč dálkové diagnostiky, nástěnné provedení	kus	1,000						
17	R	Montáž rozvaděče dálkové diagnostiky	kus	1,000						
18	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,300						
19	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,300						
20	R	Přepětová ochrana datového kabelu	kus	2,000						
21	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,100						
22	744612	Jistič jednopólový (10 KA) od 4 do 10 A	kus	2,000						
23	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	10,000						
24	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	2,000						
25	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m	10,000						
26	742L11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	2,000						
27	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	kus	1,000						
28	744R36	Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	1,000						
29	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	30,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou**

Název SO : **ŽST Libčice n.Vltavou, úprava a doplnění DDTs ŽDC**

Datum zpracování : **13.4.2016**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt bez DPH [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 43-92**

Datum aktualizace : **22.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	m.j.	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	R	Elektroinstalační žlab 40x60 mm	m	2,000						
31	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	18,000						
32	742015	Označovací štítek na kabel	kus	10,000						
33	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	8,000						
34	702511	Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	2,000						
35	R	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,150						
36	742013	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	30,000						
37	747704	Zaškolení obsluhy	hod	8,000						
38	747212	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000						
39	747703	Zkušební provoz	hod	8,000						
40	R	Integrační koncentrátor (InK), parametrizace, konfigurace, nastavení přenosů informací	kus	1,000						
41	R	Individuální a komplexní zkoušky	kus	1,000						
42	R	Integrace rozvaděče EOv (elektrický ohřev výměn)	kus	4,000						
43	R	Integrace rozvaděče OSv (osvětlení)	kus	1,000						
44	R	Integrace OSE (jeden odečet spotřeby elektrické energie)	kus	1,000						
45	R	Integrace EE (systémy elektroniky a energetiky, jedno zařízení)	kus	1,000						
46	R	Individuální a komplexní zkoušky integrované žst.	kus	1,000						
S	Celkem za M01	úpravy a doplnění EOv a osvětlení v žst Velim								