

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim**

Název PS,SO : **T.ú.Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace zářezového svahu v km 17,490**

Projektant, firma : **ing. Minář, KOLEJCONSULT & servis**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-16-03

Datum zpracování : **08/2014**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: m1 Pilotová stěna														
1		Odstr dřevin v 1m- +pařezy svah 1:2	m2	1,250.000		0.000		0.00		0.00	SD	P	Odstr dřevin v 1m- +pařezy svah 1:2	viz. situace
2		Spálení křovin	m2	1,250.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Spálení křovin	viz. situace
3		Kácení strom listnatý D -30cm	kus	5.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Kácení strom listnatý D -30cm	viz. situace
4		Odstranění pařezů D -30cm	kus	15.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Odstranění pařezů D -30cm	viz. situace
5		Odkop spodst žel tř.4 -5000m3	m3	120.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Odkop spodst žel tř.4 -5000m3	viz. situace
6		Výkopávky zářezů tř. 6 -5000m3	m3	60.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Výkopávky zářezů tř. 6 -5000m3	viz. příčný řez
7		Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	m3	180.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	
8		Vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m	m3	240.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m	
9		Násypy soudr.hut 103ps	m3	5.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Násypy soudr.hut 103ps	viz. situace
10		Založení trávník strojně svah 1:2	m2	1,250.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Založení trávník strojně svah 1:2	viz. situace
11		Svahování tř. 4 v zářezech	m2	1,250.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Svahování tř. 4 v zářezech	viz. situace
12		Osaz příkop žlab B 10cm Btvar š80cm	m	35.700	0.171	6.111		0.00		0.00	P	P	Osaz příkop žlab B 10cm Btvar š80cm	viz. situace
13		Žlabovka TZZ 4b	kus	119.000	0.042	4.998		0.00		0.00	P	P	Žlabovka TZZ 4b	viz. situace
14		Poplatek za skládku, zemina	T	504.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
15		Zřízení piloty Æ 900 mm - vrtné práce	m	210.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Zřízení piloty Æ 900 mm - vrtné práce	viz. pilotová stěna-výztuže
16		Beton C 12 / 15 pod TZZ	m3	5.030		0.000		0.00		0.00	P	P	Beton C 12 / 15 pod TZZ	viz. příčný řez
17		Beton C 30 / 37 pilotová stěna	m3	126.300		0.000		0.00		0.00	P	P	Beton C 30 / 37 pilotová stěna	viz. příčný řez
18		Výztuž	T	7.300		0.000		0.00		0.00	P	P	Výztuž	viz. pilotová stěna-výztuže
19		Trámec beton C 25 / 30 nad pilotami	m3	20.250		0.000		0.00		0.00	P	P	Trámec beton C 25 / 30 nad pilotami	viz. situace
20		Bourací práce (patky TV, základ)	m3	6.200		0.000		0.00		0.00	P	P	Bourací práce (patky TV, základ)	viz. situace
21		Výkop odvodňovacích žeber	m3	33.100		0.000		0.00		0.00	P	P	Výkop odvodňovacích žeber	viz. situace
22		Štěrka frakce 8 / 16 mm do žeber	m3	8.600		0.000		0.00		0.00	P	P	Štěrka frakce 8 / 16 mm do žeber	viz. situace
23		Štěrka frakce 16 / 32 mm do žeber	m3	25.400		0.000		0.00		0.00	P	P	Štěrka frakce 16 / 32 mm do žeber	viz. situace
24		Separační geotextilie s uložení	m2	70.000		0.000		0.00		0.00	P	P	Separační geotextilie s uložení	viz. pilotová stěna-výkres tvarů
25		Drenážní trubka Æ DN 200 mm	m	37.500		0.000		0.00		0.00	P	P	Drenážní trubka Æ DN 200 mm	viz. pilotová stěna-výkres tvarů
						0.000		0.00		0.00				
						0.000		0.00		0.00				
S	Celkem za m1	Pilotová stěna				11.109		0.00		0.00				