

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	CELKOVÁ DÉLKA	BARVA
K1	DEŠŤOVÝ SVOD VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	Ø 100mm	47 m	RAL 7016
K2	DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČETNĚ HÁKŮ, ČEL A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	330mm	86 m	RAL 7016
K3	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY VČETNĚ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VE FASÁDĚ (DRAŽKA)	600mm	120 m	RAL 7016
K4	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY NA HLAVNÍM OBJEKTU VČETNĚ VIKÝŘŮ	400mm	54 m	RAL 7016
K5	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY NA VŠECH PŘÍSTAVCÍCH	330mm	47 m	RAL 7016
K6	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ V MÍSTĚ STYKU STŘECH PŘÍSTAVKŮ A HLAVNÍHO OBJEKTU VČETNĚ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VE FASÁDĚ (DRAŽKA)	400mm	14 m	RAL 7016
K7	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ VE STŘEŠE HLAVNÍHO OBJEKTU	400mm	12 m	RAL 7016
K8	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY KOMÍNŮ VE STŘEŠE HLAVNÍHO OBJEKTU	500mm	12 m	RAL 7016
K9	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ	300mm	44 m	RAL 7016
K10	OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘECHY U PŘÍSTAVKŮ (MIMO WC) V MÍSTĚ STŘECHY A DEŠŤOVÉHO ŽLABU	200mm	24 m	RAL 7016
K11	PLECHOVÉ ÚŽLABÍ HLAVNÍ OBJEKT	600mm	35 m	RAL 7016
K12	PLECHOVÉ ÚŽLABÍ MEZI OBJEKTY PŘÍSTŘEŠKU ČEKÁRNY A WC	400mm	5 m	RAL 7016
K13	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY U PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU WC A SKLADU	100mm	10 m	RAL 7016

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z
HLINÍKOVÉHO PLECHU (například výrobce PREFA)
- ODSTÍN BŘIDLICOVĚ ČERNÝ (ANTRACIT) RAL 7016

POZNÁMKY:
Klempířské výrobky budou zhotoveny a kotveny dle obecných zásad a norem pro provádění těchto konstrukcí. Stykování a spoje s okolními konstrukcemi budou letovány, nýtovány nebo zatmeleny trvale pružným tmelem. Konkrétní typy spojů budou předloženy v rámci dílenské dokumentace se vzorkem investorovi k odsouhlasení. Klempířské výrobky budou dodávány včetně kotvicích a spojovacích prvků (příponky, nýty, tmelení, ...) Záruka na klempířské výrobky musí být minimálně taková jako je u konstrukcí, jejímž jsou klempířské výrobky doplňkem (střešní plášť, obvodový plášť okna ...).

Délky klempířských výrobků jsou v tabulkách uvedeny jen orientačně , dodavatel je povinen skutečné délky změřit na stavbě. Na ostění oken, popř. dveří budou vyrobeny klempířské výrobky v jednom kuse

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V TÉTO TABULCE JSOU STAVEBNÍ, NIKOLI VÝROBNÍ
- VŠECHNY PŘEDEPSANÉ VÝROBKY I JEJICH SOUČÁSTI VČAS VZORKOVAT
- VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PROVÉST NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE DODAVATEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- SOUČÁSTÍ VÝROBKŮ BUDOU VŠECHNY KOTEVNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY
- DODAVATEL ODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNOST DODÁVKY VČETNĚ POČTU KUSŮ A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE SKUTEČNÝ POČET POTŘEBNÝCH VÝROBKŮ LIŠÍ OD POČTŮ UVÁDĚNÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Výškový systém B.p.v. Souřadnicový systém S.JTSK				 OHRAZENÍČKO 25, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
KRESLIL	BC. MAREK	ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. VOSTRACKÝ	DOKUMENTACE	OPRAVA OBJEKTU
PROJEKTANT	BC. MAREK	TECH. KONTROLA	ING. VOSTRACKÝ	DATUM	06/2019
PARE	ZÁKAZNÍK SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY státní organizace, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň			POČET FORMÁTŮ	2xA4
				ZAK. ČÍSLO	
	STAVBA Záhoří ON – oprava výpravní budovy č.p. 19, pozemek p.č.st.18, k.ú. Svatonice			MĚŘITKO	
ČÍSLO VÝKRESU 8	DÍLČÍ ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
	VÝKRES TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				