

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ EO V ŽST PEČKY A VELIM

Název PS,SO : ŽST ČESKÝ BROD, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování : 11.4.2016

Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV): 824 35

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 42-01

Datum aktualizace : 14.4.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1 Zemní práce										
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	2,942		0,000		0,00	0,00	0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	842,050		0,000		0,00	0,00	0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,200		0,000		0,00	0,00	0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	778,850		0,000		0,00	0,00	0,00
7	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	152,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 415,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 415,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	210,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 620,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	170,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	702512	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	61444	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	91913	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	704110R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	704213R	UTĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU DN PŘES 110 MM	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	210,000		0,000		0,00	0,00	0,00

26	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	2,942		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Dodávky + montáže + nosný materiál								
29	75I311R	Kabel zemní vyhledávací	kmčtyřka	7,650		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75I315	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	2 080,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	350,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	39,180		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	6 270,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	703452	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	5 520,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	75I913	Optotrubka HDPE - na konstrukci	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	5 210,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	280,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	22,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	5 520,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	75IE21R	Skříň rozvodná pro OR - dodávka	kus	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	75IE2XR	Skříň rozvodná pro OR - montáž	kus	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	180,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	180,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00

69	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
70	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	741C04	Ochranné pospojování CU vodičem do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
73	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
74	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
75	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
76	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
77	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	22,000		0,000		0,00	0,00	0,00
78	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	22,000		0,000		0,00	0,00	0,00
79	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
80	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
81	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 942,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S Celkem za M2						0,000		0,00		0,00
Díl:	M3	Poplatky za skládky								
82	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	158,800		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	1,200		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S Celkem za M3						0,000		0,00		0,00