

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **Jeseník – Lipová Lázně, TZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-12-01**

Datum aktualizace : **10.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,100						
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,000						
3	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	100,000						
4	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	100,000						
5	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	150,000						
6	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	40,000						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
7	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 400,000						
8	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	900,000						
9	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	400,000						
10	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	200,000						
11	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 400,000						
12	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	900,000						
13	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	400,000						
14	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	200,000						
15	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000						
16	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,000						
17	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000						
18	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000						
19	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	1,000						
	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	5,000						
	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	5,000						
	75B183	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ DO 20 KABELŮ	M	5,000						
	75B511.R1	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **Jeseník – Lipová Lázně, TZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-12-01**

Datum aktualizace : **10.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B571.R1	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
20	75B773.R1	OCHRANA PŘED ATM. VLVIV - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK, STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO	KUS	3,000						
21	75B773.R2	OCHRANA PŘED ATM. VLVIV - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU, V ŽST	KUS	2,000						
22	75B773.R3	OCHRANA PŘED ATM. VLVIV - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	1,000						
23	75C898	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU	KUS	5,000						
24	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000						
25	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000						
26	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
27	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,000						
28	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
29	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
30	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000						
31	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
32	75D182.R1	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ ŠM S VÝSTROJÍ PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
33	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
34	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
35	75D216.R4	DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU PRO MONTÁŽ NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	1,000						
36	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
37	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
38	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
39	75D274.R1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
40	75D276.R4	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	1,000						
41	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
42	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **Jeseník – Lipová Lázně, TZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-12-01**

Datum aktualizace : **10.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	10,000						
44	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000						
45	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,000						
46	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000						
47	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	10,000						
48	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	10,000						
49	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	5,000						
50	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	30,000						
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								