

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **12.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav **4207**

Číslo PS, **PS 04-22-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,000						0,00
2	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,000						0,00
3	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	1,000						0,00
4	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,000						0,00
5	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	1,000						0,00
6	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	1,000						0,00
7	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	6,000						0,00
8	75GA AE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	6,000						0,00
9	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000						0,00
10	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	2,000						0,00
11	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	1,000						0,00
12	75H8AA	Dodávka - U drát 2 x 0,80 mm	m	55,000						0,00
13	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	90,000						0,00
14	75H8BJ	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm	m	48,000						0,00
15	75H8FA	Montáž (dem.) - U drát 2 x . . do trubek / lišt	m	55,000						0,00
16	75H8IK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt	m	90,000						0,00
17	75HF EA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	16,000						0,00
18	75H3AC	Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm	m	15,000						0,00
19	75H3AD	Dodávka - Příslušenství lišty vkladací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka	kus	6,000						0,00
20	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	1 210,000						0,00
21	75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	m	1 210,000						0,00
22	75HNBD	Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku	kus	20,000						0,00
23	75HNFF	Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu	kus	20,000						0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **12.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav **4207**

Číslo PS, **PS 04-22-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	75HODGROV2	Dodávka - Panel datový 24 portů	kus	2,000						0,00
25	75HOGGROV1	Montáž (dem.) - Panel datový	kus	2,000						0,00
26	75I4ED	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 10 A do 20 A, se zálohovaným napájením nad 6 hod.	kus	1,000						0,00
27	75I6BB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrné se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,000						0,00
28	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
29	75I9AD	Dodávka - Akumulátorová baterie kyselá zapouzdřená nad 60 VAh do 120 VAh	kus	1,000						0,00
30	75I9DB	Dodávka - Stojan, nosič akumulátorů dvoustupňový do 1 m2	kus	1,000						0,00
31	75IABB	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
32	75IAIA	Montáž (dem.) - Formování sestavy akubaterií	kus	1,000						0,00
33	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	1,000						0,00
34	75I6AB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,000						0,00
35	75I6BB	200 VA	kus	1,000						0,00
36	75I7AA	Dodávka - Rozváděč stejnosměrný do skříně pro instalaci do skříně (např. 19")	kus	1,000						0,00
37	75IAFA	Montáž (dem.) - Stejnosměrný rozváděč do skříně	kus	1,000						0,00
38	75IABA	materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
39	75K1BK	Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,000						0,00
40	75K1CK	Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,000						0,00
41	75K1DJ	Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,000						0,00
42	75K1AA	Dodávka - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,000						0,00
43	75K1AC	Montáž (dem.) - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,000						0,00
44	75K2FA	Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	1,000						0,00
45	75K2GA	Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	1,000						0,00
46	75K2HA	Montáž: oživení - Dispečerský termnál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **12.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 82**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav **4207**

Číslo PS, **PS 04-22-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75K2HG	Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	1,000						0,00
48	75K2HH	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a ATU	kus	1,000						0,00
49	75K2HI	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a zařízením pro ovládání radiostanic	kus	1,000						0,00
50	75K2HJ	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a RÚ	kus	1,000						0,00
51	75K2HJROV1	Montáž: zprovoznění - Trakt mezi VoIP zapojovačem a IZ	kus	1,000						0,00
52	75K2HO	Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění VoIP zapojovače - do 50 portů	kus	1,000						0,00
53	75K2FB	Dodávka - Brána IP - PSTN	kus	1,000						0,00
54	75K2GB	Montáž (dem.) - Brána IP - PSTN	kus	1,000						0,00
55	75K2HB	Montáž: oživení - Brána IP - PSTN	kus	1,000						0,00
56	75K2FC	Dodávka - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
57	75K2GC	Montáž (dem.) - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
58	75K2HC	Montáž: oživení - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
59	75K2ABROV1	Dodávka - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
60	75K2AEROV1	Montáž (dem.) - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
61	75K2AFROV1	Montáž: nastavení - Telefon VoIP s přídavným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
62	75J4DA	Dodávka - HW ČR: řídicí počítač pro řízení informačního zařízení	kus	1,000						0,00
63	75J4DC	Dodávka - HW Monitor LCD 19"	kus	1,000						0,00
64	75J4EF	Dodávka - SW CDP, počet stanic 2-5 (řídicí SW pro dálkově řízené trati z CDP)	kus	1,000						0,00
65	75J4EO	Dodávka - SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	kus	1,000						0,00
66	75J4EP	Dodávka - SW, příprava dat GVD	kus	1,000						0,00
67	75K1BFROV1	Dodávka - Záznamové zařízení IP zapojovače, vč. Licencí	kus	1,000						0,00
68	75K1CFROV1	Montáž (dem.) - Záznamové zařízení IP zapojovače	kus	1,000						0,00
69	75K1DFROV1	Montáž: oživení - Záznamové zařízení IP zapojovače	kus	1,000						0,00
70	75KHAI	Dodávka - Router ve funkci pokročilého firewallu, porty 10 / 100	kus	1,000						0,00
71	75KHBE	Montáž (dem.) - Router ve funkci pokročilého firewallu	kus	1,000						0,00
72	75KHCE	Montáž: programování - Router ve funkci pokročilého firewallu	kus	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **12.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav **4207**

Číslo PS, **PS 04-22-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	75KHDE	Montáž: konfigurace - Router ve funkci pokročilého firewallu	kus	1,000						0,00
74	75KHEE	Montáž: oživení - Router ve funkci pokročilého firewallu	kus	1,000						0,00
75	75KHGC	Dodávka - Switch L2, 8 portů 10 / 100, 1x SFP	kus	2,000						0,00
76	75KHGB	Montáž (dem.) - Switch L2, 8 portů 10 / 100	kus	2,000						0,00
77	75KHIB	Montáž: programování - Switch L2, 8 portů 10 / 100	kus	2,000						0,00
78	75KHKI	Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	6,000						0,00
79	75KHLI	Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	6,000						0,00
80	75KHMI	Montáž: programování - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	6,000						0,00
81	75KHNI	Montáž: konfigurace - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	6,000						0,00
82	75KHOI	Montáž: oživení - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	6,000						0,00
83	75KHKC	Dodávka - Optický konvertor tříslotové šasi	kus	2,000						0,00
84	75KHKF	Dodávka - Optický konvertor Ethernet, karta do šasi	kus	6,000						0,00
85	75KHKH	Dodávka - Optický konvertor SNMP, karta do šasi	kus	2,000						0,00
86	75KHLA	Montáž (dem.) - Optický konvertor, tříslotové šasi	kus	2,000						0,00
87	75KHMC	Montáž: programování - Optický konvertor, tříslotové šasi	kus	2,000						0,00
88	75KHNC	Montáž: konfigurace - Optický konvertor, tříslotové šasi	kus	2,000						0,00
89	75KHOC	Montáž: oživení - Optický konvertor, tříslotové šasi	kus	2,000						0,00
90	75K5CL	Montáž: oživení - Provozní pracoviště dálk. diagnostiky sděl. zařízení	kus	1,000						0,00
91	75KHKB	Dodávka - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	2,000						0,00
92	75KHLB	Montáž (dem.) - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	2,000						0,00
93	75KHMB	Montáž: programování - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	2,000						0,00
94	75KHNB	Montáž: konfigurace - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	2,000						0,00
95	75KHOB	Montáž: oživení - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	2,000						0,00
96	75J1DJROV2	Dodávka - Převodní transformátor 2Mbit/s, elektrická pevnost 4kV	kus	2,000						0,00
97	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	2,000						0,00
98	75K6BA1	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení VZ12/24	kus	4,00						0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **12.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 82**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav **4207**

Číslo PS, **PS 04-22-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	2,000						0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								0,00