

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST. Jeseník, SZZ

Datum zpracování : 14.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-11-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	3,800						
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	3 000,000						
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	800,000						
3	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	3 000,000						
4	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fí 220 mm	m	400,000						
5	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	150,000						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
6	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	19 400,000						
7	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	15 700,000						
8	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1 900,000						
9	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 100,000						
10	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	3 700,000						
11	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	1 200,000						
12	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	3 000,000						
13	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	19 400,000						
14	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	15 700,000						
15	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1 900,000						
16	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 100,000						
17	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	3 700,000						
18	75A277	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	1 200,000						
19	75A278	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	3 000,000						
20	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	82,000						
21	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	70,000						
22	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	6,000						
23	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	8,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	16,000						
25	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000						
26	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	10,000						
27	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	8,000						
28	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	13,000						
29	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	1,000						
30	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	8,000						
31	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	1,000						
32	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	1,000						
33	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	30,000						
34	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	30,000						
35	75B183	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ DO 20 KABELŮ	M	20,000						
36	75B211	DODÁVKA JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000						
37	75B212	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ VČ. SW	KUS	1,000						
38	75B214	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000						
39	75B271	MONTÁŽ JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000						
40	75B272	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ	KUS	1,000						
41	75B274	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000						
42	75B311	DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000						
43	75B371	MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000						
44	75B386	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	3,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75B387	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ STAVĚDLOVÉHO (HRADLOVÉHO, ŘÍDÍČÍHO) PŘÍSTROJE 1 POLE	KUS	38,000						
46	75B419	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	1,000						
47	75B479	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	1,000						
48	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
49	75B511.R1	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
50	75B512	DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)	V.J.	12,000						
51	75B514	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
52	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
53	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
54	75B571.R1	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
55	75B572	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)	V.J.	12,000						
56	75B574	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
57	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
58	75B581	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	6,000						
59	75B583	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PRO MĚNIČE	KUS	1,000						
60	75B584	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
61	75B613	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA	KUS	1,000						
62	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000						
63	75B773.R1	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK, STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO	KUS	6,000						
64	75B773.R2	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU, V ŽST	KUS	4,000						
65	75B773.R3	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	3,000						
66	75B773.R4	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V ŽST - VODIVÉ PROPOJENÍ KOLEJE	KUS	5,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	75B912	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	KUS	1,000						
68	75B916	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000						
69	75B972	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	V.J.	12,000						
70	75B976	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO VLAKU	KUS	16,000						
71	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000						
72	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000						
73	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU K PŘELOŽENÍ	KUS	10,000						
74	75C211	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,000						
75	75C218.R1	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM	KUS	1,000						
76	75C271	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,000						
77	75C273	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
78	75C281	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
79	75C283	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
80	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	1,000						
81	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	1,000						
82	75C416	DODÁVKA TRÍFÁZOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	1,000						
83	75C412.R2	DODÁVKA ZÁMKU PŘENOSNÉHO AMBULANTNÍHO	KUS	11,000						
84	75C419.R1	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	2,000						
85	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	18,000						
86	75C473	MONTÁŽ TRÍFÁZOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	1,000						
87	75C481	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU K PŘELOŽENÍ	KUS	17,000						
88	75C483	DEMONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
89	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	9,000						
90	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TRÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	5,000						
92	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	7,000						
93	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	9,000						
94	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
95	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	5,000						
96	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	7,000						
97	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
98	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
99	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
100	75C611	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	6,000						
101	75C616	KOMPLETNÍ DODÁVKA UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	2,000						
102	75C617	KOMPLETNÍ DODÁVKA PROMĚNNÉHO UKAZATELE RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY)	KUS	2,000						
103	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000						
104	75C676	KOMPLETNÍ MONTÁŽ UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	2,000						
105	75C677	KOMPLETNÍ MONTÁŽ PROMĚNNÉHO UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ ZNAKY)	KUS	2,000						
106	75C681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	4,000						
107	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KOMPLET	2,000						
108	75C713	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KOMPLET	2,000						
109	75C714	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	2,000						
110	75C717.R1	DODÁVKA NÁVĚSTI INDIKÁTOROVÁ TABULKA "5"	KUS	10,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
111	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KOMPLET	2,000						
112	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KOMPLET	2,000						
113	75C774	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	2,000						
114	75C777.R1	MONTÁŽ NÁVĚSTI INDIKÁTOROVÁ TABULKA "5"	KUS	10,000						
115	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO) K PŘELOŽENÍ	KOMPLET	2,000						
116	75C783	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" K PŘELOŽENÍ	KOMPLET	2,000						
117	75C783.R1	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE PŘEJEZDU	KUS	2,000						
118	75C784	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
119	75C887.R2	DEMONTÁŽ VÝSTROJE IZOLOVANÉ KOLEJNICE K PŘELOŽENÍ	KUS	7,000						
120	75C889	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI K PŘELOŽENÍ	KUS	11,000						
121	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	31,000						
122	75C912	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 ÚSEKŮ)	KUS	1,000						
123	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	31,000						
124	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 ÚSEKŮ)	KUS	1,000						
125	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	3,000						
126	75D115	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	2,000						
127	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	3,000						
128	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	3,000						
129	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	3,000						
130	75D175	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	2,000						
131	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	3,000						
132	75D177.R1	PRONÁJEM OBYTNÉHO KONTEJNERU (PRACOVIŠTĚ VÝPRAVČÍHO) PO DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV DOPRAVNÍ KANCELÁŘE	KUS	1,000						
133	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	3,000						
134	75D182.R1	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ ŠM S VÝSTROJÍ PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	75D183	DEMONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
136	75D187.R1	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU VELKÉHO EX101 K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
137	75D189	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍŇE (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
138	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000						
139	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
140	75D216.R4	DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU PRO MONTÁŽ NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	2,000						
141	75D216.R5	DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU PRO MONTÁŽ NA SLOUPEK	KUS	1,000						
142	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	3,000						
143	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000						
144	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
145	75D274.R1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	3,000						
146	75D276.R4	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	2,000						
147	75D276.R5	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU NA SLOUPEK	KUS	1,000						
148	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	3,000						
149	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	50,000						
150	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000						
151	75E124.R1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ TRÁTOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000						
152	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	29,000						
153	75E128	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	36,000						
154	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	3,000						
155	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	90,000						
156	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	30,000						
157	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	60,000						
158	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	90,000						
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								

FORMULÁŘ 5**SOUPIŠ PRACÍ**Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**Název PS,SO : **ŽST. Jeseník, SZZ**Datum zpracování : **14.5.2014**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-11-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Klimatizace								
159	75B210.R2	DODÁVKA KLIMATIZACE STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY VČETNĚ VENKOVNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY	KUS	1,000						
160	75B270.R2	MONTÁŽ KLIMATIZACE STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY VČETNĚ VENKOVNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY	KUS	1,000						
S	Celkem za 1	Klimatizace								