

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, místní kabelizace**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-21-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | M01 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | | | | | |
| 1 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 105,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 105,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 105,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 52,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 75,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 702AA0 | Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km | t | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75E226 | KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE | HOD | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 75G1EB | Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,6 mm | m | 1 365,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 75G1EC | Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 5 XN 0,6 mm | m | 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75G4AA | Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,6 mm, volně uložený | m | 1 165,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75G4CI | Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím | m | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75G4CA | Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,6 mm | m | 175,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75GCAC | Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6) | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 75GCBA | Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75GCBC | Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 75GBAC | Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 75GDAC | Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (ø svazku žil 55 mm,min. ø kabel 12 mm, dl. odpláštění 300 mm) | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75GEAB | Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75GEEA | Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové bez pancíře malá | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, místní kabelizace**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-21-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 75GEFD | Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 75GAAB | Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10 | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 75GABF | Dodávka - Zásobník bleskojistik 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený | kus | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 75GABJ | Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistik | kus | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 75GAAA | Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9 | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 75GAAE | Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10 | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 75GAAD | Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 75HODE | Dodávka - Police a vana montážní | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 75HOGE | Montáž (dem.) - Police a vana montážní | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 75GGAF | Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár | kus | 66,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 75G5AE | Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm | m | 1 050,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 75G6AA | Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože | m | 1 050,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 75G6AE | Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru chráničky ø 110 až 160 mm | m | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 75G6AH | Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 75G6AJ | Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu | m | 1 050,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 75G5DC | Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 75G5DG | Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 75G5ED | Dodávka - Průchodka pro optické kabely (např. JACKMOON) 40 mm | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 75G6AN | Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 75G3BD | Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken | m | 1 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 75G6EB | Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 1 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 75GFHAR1 | Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 75GFIA | Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, místní kabelizace**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-21-01**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | 75GFFB | Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 75GIAA | Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu do 12 vláken, na skládce | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 75GICA | Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách do 12 vláken při montáži (po položení) | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 75GIEB | Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 2 vlnové délky | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M01 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |