

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, ASHS**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-22-02**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		ASHS - prvky detekční části				0,000		0,00		0,00
		Dodávka - Ústředna ASHS malá - vč. desky výstupů ústředny ASHS v krabici; značení prostor; provozní knihy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
1	75J7AA R01									
2	75J7AC	Dodávka - Požární čidlo ASHS s příslušenstvím	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	75J7AD	Dodávka - Siréna s majákem ASHS	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
		Dodávka - Požární tlačítko ASHS - Tlačítko nouzového přerušení zelené, vč. polykarbonového krytu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75J7AE R01									
5	75J7AA R04	Dodávka - Indikační tablo 10 LED, volba režimu, spouštěcí tlačítko	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		Dodávka - Akumulátor zapouzdřený Pb 12 Vss 7-8Ah svorky faston pro EPS, EZS, ASHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75J8CF									
7	75J8CK	Dodávka - Kryt kovový pro umístění baterií s tamperem pro EPS, EZS, ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		ASHS - prvky hasicí části				0,000		0,00		0,00
		Dodávka - Tlaková láhev 81l pro ASHS - vč. třmenů; redukce hadice; hadice pro ventil; tlaková hadice; redukce tl. Hadice; tl. spouštěč; adapter 1.tl. lahve; Tkus tl.spouštěče	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75J7BF R01									
9	75J7AF	Dodávka - Hasicí prostředek ASHS	kg	200,000		0,000		0,00		0,00
10	75J7AK R02	Dodávka - Tryska ASHS - 180°	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	75J7AG R01	Dodávka - Elektrický spouštěč ASHS - vč. redukce na kabel	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75J7AH	Dodávka - Ruční spouštěč ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75J7AI	Dodávka - Tlakový spínač ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75J7AL	Dodávka - Potrubí ASHS s příslušenstvím	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		ASHS - doprava a instalace				0,000		0,00		0,00
15	75J7CA	Montáž (dem.) - Systém ASHS malý	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75H9BE R03	Dodávka - Ohniodolný kabel 4x1, funkční odolnost 180min.	m	100,000		0,000		0,00		0,00
17	75H9BE R04	Dodávka - Ohniodolný kabel 4x1,5, funkční odolnost 180min.	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, ASHS**

Datum zpracování : **14.5.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-22-02**

Datum aktualizace : **25.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75HADB	Dodávka - Kabel silový 3 x 1,5 mm2 ohniodolný dle ČSN EN 60331 - 180 min., např. N2 x H-J	m	100,000		0,000		0,00		0,00
19	75G7AA R01	Dodávka - Nosná lišta - požárně odolná nosná konstrukce, včetně vrutů a stahovacích pásků	m	100,000		0,000		0,00		0,00
20	75G7EA R01	Montáž (dem.) - Nosná lišta - požárně odolná nosná konstrukce, včetně vrutů a stahovacích pásků	m	100,000		0,000		0,00		0,00
21	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	100,000		0,000		0,00		0,00
22	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75J7AA R02	Dodávka - Těsnící klapka s regulací a zpětnou pružinou, včetně zdroje a příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75J7CA R01	Montáž (dem.) - těsnící klapky s regulací a zpětnou pružinou, včetně zdroje a příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75J7AA R03	Dodávka - Zavírač dveří	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75J7CA R02	Montáž (dem.) - zavírač dveří	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
		ASHS - napájení				0,000		0,00		0,00
27	75KECA R01	Dodávka - Přepěťová ochrana SPD typ 3	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepěťové ochrany	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		ASHS - revize a zkoušky				0,000		0,00		0,00
30	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75J7CF	Montáž: revize - Výchozí revize ASHS v rozsahu 1 systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75J7CG	Montáž: zkoušení - Funkční zkouška systému ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75J7CE R01	Montáž: oživení - Závěrečné oživení a funkční odzkoušení zařízení ASHS v rozsahu 1 ústředny - vč. zkoušky těsnosti prostoru instalace	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75J7CH	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení ASHS	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00