

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, místní kabelizace
07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 34

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	3414010001	Venkovní telefonní objekt, dodávka a montáž	ks	6,000		0,000	0,00	0,00		0,00
2	3414010002	Kříž pro rezervu na optickém kabelu	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
3	3414010003	19-ti palcová skříň hl.40cm, výška 24U	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
4	3414010004	Optický rozvaděč 12vláken, konektory E2000, pigttaily	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
5	3414010005	Patchcord (kabelové provedení) E2000 APC	ks	8,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6	3414010006	Translátör 600/600	ks	14,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7	3414010007	Náhradní zapojovač s indikací pro 10MB linek, MB tlf. přístroj, včetně instalace a kabelování na rozvod,včetně napájecího adapteru ze zdroje 48V=	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
8	3414010008	Telefonní zapojovač pro 9 MB a 1 AUT linku, spojovací jednotka umožňující přepojování místní/dálkové ovládání, obsluhovací pult, zálohovaný zdroj, včetně instalace a kabelování na rozvod	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
9	3414010009	Telefonní přístroj	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
10	3414010010	Zálohovaný zdroj, usměrňovač 230V/48, baterie 50Ah, střídač 48V=/230V	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
11	3414010011	Zdroj pro napájení venkovních tel.objektů	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
12	3414010012	Baterie na 48V na 6 hodin provozu	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
		Hlavní materiál								
13	3414010013	HDPE trubka 40mm, modrá s červenými pruhy	m	2 263,000		0,000	0,00	0,00		0,00
14	3414010014	Místní optický kabel 24 vláken SM	m	2 400,000		0,000	0,00	0,00		0,00
15	3414010015	Kabel TCEPKPFLE 3XN0,6	m	489,000		0,000	0,00	0,00		0,00
16	3414010016	Kabel TCEPKPFLE 5XN0,6	m	2 263,000		0,000	0,00	0,00		0,00
17	3414010017	Spojka pro optotrubku	ks	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
18	3414010018	Průchodka kabelu na optotrubku	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
19	3414010019	Spojka smršťovací pro kabely FLE do 20 drátů	ks	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, místní kabelizace
07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 34

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	3414010020	Marker	ks	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00
Montážní práce										
21	3414010021	Zatažení HDPE trubek do objektu	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	3414010022	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy	m	2 263,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	3414010023	Kalibrace HDPE trubek	km	4,500		0,000		0,00	0,00	0,00
24	3414010024	Spojkování HDPE trubky	ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	3414010025	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	4 800,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	3414010026	Ukončení vlákna na optickém rozvaděči	vlákno	36,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	3414010027	Montáž průchodek na HDPE	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	3414010028	Montáž optického rozvaděče	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	3414010029	Vnitřní vedení optického kabelu v objektu	m	55,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	3414010030	Montáž kříže pro optickou rezervu	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	3414010031	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	3414010032	Odpojení optického kabelu od rozvaděče a vyfouknutí	m	4 800,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	3414010033	Přeložení HDPE trubky na druhou stranu trati	m	1 380,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	3414010034	Montáž devatenáctipalcové skříně 24U, hl. 40	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	3414010035	Pokládka kabelu TCEPKPFLE 0,6 do100XN	m	2 752,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	3414010036	Zatažení kabelu do objektu	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	3414010037	Spojka celoplast se zářezovými moduly do 40drátů	ks	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	3414010038	Ukončení kabelů ve stáv. kab stojanu	ks	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	3414010039	Montáž venkovního telefonního objektu	ks	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	3414010040	Stejnosem. měření na místním sděl.kabelu	pár	36,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	3414010041	Přepojení okruhu (optického nebo metalického)	ks	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	3414010042	Přeložení kabelu na druhou stranu trati	m	1 380,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	3414010043	Montáž zálohovaného zdroje 48V=/230V, včetně připojení do sítě, rozvodů a jističe	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076

Název PS,SO :

Žst. Karviná, místní kabelizace

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-01.02

Datum zpracování :

07/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	3414010044	Montáž zdroje pro napájení VTO, včetně připojení do sítě a rozvodů	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	3414010045	Montáž translátoru, včetně konstrukce	ks	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	3414010046	Kabel SYKFY, CYKY dodávka a uložení do lišt nebo na rošty	m	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	3414010047	Přemístění stáv. Telefonního objektu	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	3414010048	Demontáž stávajících VTO	ks	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
49	3414010049	Kabelová trasa 35/90,zem.tř.4	m	469,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3414010050	Kabelová trasa 30/50,zem.tř.4	m	381,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	3414010051	Kabelový žlab 10x10cm plastový	m	174,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	3414010052	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	3414010053	Řízený průtlak fi 160	m	74,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	3414010054	Startovací jámy a sondy, zem.tř.4	m3	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	3414010055	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	3414010056	Změření GPK	m	0,080		0,000		0,00	0,00	0,00
57	3414010057	Podbytí koleje	m	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	3414010058	Pročištění šterkového lože při zemních pracech v dosahu	m2	174,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	3414010059	Jáma pro venkovní telefonní objekt	ks	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	3414010060	Vytrhání zámkové dlažby	m2	207,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	3414010061	Pokládka zámkové dlažby včetně očištění dlaždic a podsypových vrstev	m2	207,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00