

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - staniční zabezpečovací zařízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Sedlmaier, První Signální, a.s.

majitel HIM: SŽDC, OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl 1	01R	REKAPITULACE PS 03-28-01								
1	01R01	PS 03-28-01.1	kpl.	1,000					0,00	0,00
2	01R02	PS 03-28-01.2	kpl.	1,000					0,00	0,00
3	01R03	PS 03-28-01.3	kpl.	1,000					0,00	0,00
	Celkem za 1	Kabelová vedení								0,00

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO :	Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní SZZ	Zatřídění
---------------	--	-----------

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Ing. Ženčák, Dopravní projektování, spol. s.r.o.

SZDC

0	
---	--

**Číslo stavby** 5813720001

Číslo PS,SO *PS 03-28-01.1.1*

Datum aktualizace :

C E N A									
dodávky		montáže							
jednotková	celkem	jednotková	celkem						
7	8	9	10						
Díl 1	01R	REKAPITULACE PS 03-28-01.1							
1	01R01	PS 03-28-01.1.1	kpl.	1,000				0,00	0,00
2	01R02	PS 03-28-01.1.2	kpl.	1,000				0,00	0,00
S	Celkem za 1	Kabelová vedení					0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Výkaz výměr

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní SZZ - kolejiště SŽDC

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Ing. Ženčák, Dopravní projektování, spol. s.r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO PS 03-28-01.1.1  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl 1	1	Kabelové vední								
1	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ	M	40,000						0,00
2	742JAD	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4 - 25 MM <sup>2</sup>	KUS	16,000						0,00
3	742JBB	KABELOVÁ SPOJKA PRO 3/4/5 - ŽILOVÉ KABELY NN S PLASTOVOUIZOLACÍ, 4 - 16 MM <sup>2</sup>	KUS	1,000						0,00
4	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ	M	183,000						0,00
5	742JAC	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM <sup>2</sup>	KUS	16,000						0,00
6	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	2 916,000				0,00		0,00
7	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	1 726,000				0,00		0,00
8	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	4 132,000				0,00		0,00
9	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	228,000				0,00		0,00
10	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	3 491,000				0,00		0,00
11	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	2 855,000				0,00		0,00
12	75A178	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	1 094,000				0,00		0,00
13	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	2 916,000						0,00
14	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	1 726,000						0,00
15	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	4 132,000						0,00
16	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	228,000						0,00
17	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	3 491,000						0,00
18	75A316	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	2 855,000						0,00
19	75A318	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 1,0	M	1 094,000						0,00
20	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	84,000				0,00		0,00
21	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	22,000				0,00		0,00
22	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	41,000				0,00		0,00
23	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	24,000				0,00		0,00

24	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	8,000				0,00	0,00
25	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	8,000				0,00	0,00
26	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	4,000				0,00	0,00
27	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	6,000				0,00	0,00
28	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	8,000				0,00	0,00
29	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	7,000				0,00	0,00
30	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	7,000				0,00	0,00
31	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	7,000				0,00	0,00
32	75A518	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	4,000				0,00	0,00
33	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	520,000				0,00	0,00
0	75D115	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	8,000					0,00
1	75D175	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	8,000					0,00
2	75D186	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	25,000					0,00
3	75A197	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P	M	1 890,000					0,00
S	Celkem za 1	Kabelová vedení						0,00	0,00

Díl	2	Zabezpečovací zařízení							
4	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	7,000					0,00
5	75C114	DODÁVKA PŘÍRUBOVÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU VČ. SNÍMAČE POLOHY	KUS	7,000				0,00	0,00
6	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	7,000					0,00
7	75C174	MONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	7,000				0,00	0,00
8	75C177	MONTÁŽ ČELISŤOVÉHO ZÁVĚRU 1 PÁRU VÝMĚN	KUS	8,000				0,00	0,00
9	75C212	Dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem	KUS	1,000				0,00	0,00
10	75C271	MONTÁŽ výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem	KUS	1,000					0,00
11	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	17,000					0,00
12	75C412	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	1,000					0,00
13	75C471	MONTÁŽ KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	1,000					0,00
14	75C417	DODÁVKA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	1,000					0,00
15	75C471	MONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	1,000					0,00
16	75C474	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	6,000					0,00
16	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	6,000					0,00
17	75C518	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI VČ.ZÁKLADU	KUS	6,000					0,00
18	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000				0,00	0,00
18	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000				0,00	0,00
19	75C578	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI	KUS	6,000				0,00	0,00
20	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000				0,00	0,00
21	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	12,000				0,00	0,00

22	75C611	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ. ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	4,000						0,00
23	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000				0,00		0,00
24	75C681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	9,000				0,00		0,00
25	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	12,000						0,00
26	75C713	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTNÉ PŘEDVĚSTI	KUS	8,000						0,00
27	75C714	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTNÉ PŘEDVĚSTI	KUS	2,000						0,00
28	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	12,000				0,00		0,00
29	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTNÉ PŘEDVĚSTI	KUS	8,000						0,00
30	75C774	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTNÉ PŘEDVĚSTI	KUS	2,000						0,00
31	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	12,000				0,00		0,00
32	75C783	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTNÉ PŘEDVĚSTI	KUS	8,000						0,00
33	75C784	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	2,000				0,00		0,00
34	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	39,000						0,00
35	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	80,000						0,00
36	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	41,000						0,00
37	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	80,000						0,00
38	75C879	MONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	19,000						0,00
39	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	46,000						0,00
40	75C815	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	16,000				0,00		0,00
41	75C873	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	16,000						0,00
42	75C883	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	22,000						0,00
43	75CR01	DODÁVKA KOLEJOVÉ KOSÉ PROPOJKY	KUS	4,000				0,00		0,00
44	75CR02	MONTÁŽ KOLEJOVÉ KOSÉ PROPOJKY	KUS	4,000						0,00
45	75C894	DEMONTÁŽ SADY KOLEJ. PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	92,000						0,00
46	75C893	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KOLEJ. PROPOJEK VÝHYBKOVÝCH	KUS	150,000						0,00
47	75C891	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KOLEJOVÉ SKŘÍNĚ TJA VČ. PŘÍPOJNÝCH LAN	KUS	12,000						0,00
48	75B711	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	20,000						0,00
49	75B771	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	20,000				0,00		0,00
50	75B712	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK	KUS	14,000				0,00		0,00
51	75B772	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK	KUS	14,000				0,00		0,00
52	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000				0,00		0,00
53	75B111	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA PŘES 50 KABELŮ	M	120,000				0,00		0,00
54	75B171	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ PŘES 50 KABELŮ	M	120,000				0,00		0,00
55	75B171	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ DO ŠROTU PŘES 50 KABELŮ	M	120,000				0,00		0,00
56	75B211	DODÁVKA JOP	KUS	1,000				0,00		0,00
57	75B214	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000				0,00		0,00
58	75B271	MONTÁŽ JOP	KUS	1,000				0,00		0,00
59	75B274	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000				0,00		0,00
60	75B311	DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000				0,00		0,00
61	75B371	MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000						0,00
62	75B212	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVÍŠTĚ VČ. SW	KUS	1,000				0,00		0,00
63	75B272	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVÍŠTĚ VČ. SW	KUS	1,000				0,00		0,00
64	75B273	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTIKY AUTOBLOKU PRO 1 TRAŤOVOU KOLEJ	KUS	4,000				0,00		0,00
65	75B271	DEMONTÁŽ JOP - PŘENESENÍ	KUS	2,000				0,00		0,00

66	75B284	DEMONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU - PŘENESENÍ	KUS	2,000				0,00	0,00
67	75B382	DEMONTÁŽ SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU	KUS	6,000				0,00	0,00
68	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	25,000				0,00	0,00
69	75B418	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	14,000				0,00	0,00
70	75B419	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	2,000				0,00	0,00
71	75B479	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	2,000				0,00	0,00
72	75B477	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	25,000				0,00	0,00
73	75B478	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	14,000				0,00	0,00
74	75B483	DEMONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 3 STOJANY	KS	10,000				0,00	0,00
75	75B486	DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOJANU IZOLOVANÉHO	KS	29,000				0,00	0,00
76	75B497	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	30,000				0,00	0,00
77	75B498	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	15,000				0,00	0,00
78	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	3,000				0,00	0,00
79	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	3,000				0,00	0,00
80	75B512	Dod. elektronické vazby s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky (vč. základního SW)	v.j.	14,000				0,00	0,00
81	75B514	Dodávka skříně napájecí vystrojené	KUS	3,00				0,00	0,00
82	75B574	MONTÁŽ skříně napájecí vystrojené	KUS	3,00				0,00	0,00
83	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,00				0,00	0,00
84	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,00				0,00	0,00
85	75B572	Mont. elektronické vazby s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky (vč. základního SW)	v.j.	14,00				0,00	0,00
86	75B611	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 / 75 / 275 HZ) DO 10 KVA	KUS	1,000				0,00	0,00
87	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000				0,00	0,00
88	75B638	DODÁVKA BATERIE 384V/50 AH SE SKŘÍNÍ	KUS	1,00				0,00	0,00
89	75B625	DODÁVKA SKŘÍNĚ S USMĚRŇOVAČEM 24V/150A	KUS	1,00				0,00	0,00
90	75B672	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S USMĚRŇOVAČEM	KUS	1,00				0,00	0,00
91	75B691	DEMONTÁŽ DO ŠROTU NAPÁJECÍHO ZDROJE Var	KUS	1,00				0,00	0,00
92	75B692	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE DO ŠROTU	KUS	1,00				0,00	0,00
93	DP-R	DEMONTÁŽ DO MĚNIČE, RELEOVÝCH BLOKŮ, PANELŮ, POLIC	KUS	465,00				0,00	0,00
94	DP -R	DEMONTÁŽ MALOROZMĚROVÝCH RELÉ	KUS	792,00				0,00	0,00
95	75B694	DEMONTÁŽ DO ŠROTU BATERIE	KUS	8,00				0,00	0,00
96	75B811	10-ti KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00				0,00	0,00
97	75B816	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÉHO AUTOBLOKU	KUS	1,00				0,00	0,00
98	75B871	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00				0,00	0,00
99	75B876	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÉHO AUTOBLOKU	KUS	1,000				0,00	0,00
100	75B914	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	1,000				0,00	0,00
101	75B974	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	2,000				0,00	0,00
102	75B213	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTIKY AUTOBLOKU PRO 1 TRAŤOVOU KOLEJ	KUS	4,000				0,00	0,00
103	75B215	DODÁVKA PŘIPOJENÍ DIAGNOSTIKY AUTOBLOKU DO JOP	KUS	4,000				0,00	0,00
104	75B216	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTIKY PRO 1 NÁVĚSTNÍ BOD	KUS	8,000				0,00	0,00
105	75B814	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ VYSTROJENÉ DO 20-ti KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	2,000				0,00	0,00

106	75B813	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ PRO 60 KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,000						0,00
107	75B874	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) STANIČNÍCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 20ti KOL. OBVODŮ	KUS	2,000				0,00		0,00
108	75B873	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ PRO 60 KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,000				0,00		0,00
109	75B912	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	KUS	1,000				0,00		0,00
110	75B916	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000				0,00		0,00
111	75B976	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO VLAKU	KUS	60,000						0,00
112	75B972	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	V.J.	14,000						0,00
113	75C194	DEMONTÁŽ DO ŠROTU POMOCNÉHO STAVĚDLA	KS	2,000						0,00
114	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SŽDC, SŽT	HOD	260,000				0,00		0,00
115	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	72,000				0,00		0,00
116	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	108,000				0,00		0,00
117	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	24,000				0,00		0,00
118	75E178	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	108,000				0,00		0,00
119	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	KUS	7,000				0,00		0,00
120	741BAE	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50 - 75 / 150 mm	m	14,000				0,00		0,00
121	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	0,120				0,00		0,00
122	701DBF	Zajištění otvoru chráničky proti vniknutí vody	kus	26,000				0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zabezpečovací zařízení				0,00		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce								
158	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	3,982				0,00		0,00
159	701ABH	Bourání živých povrchů - síla vrstvy do 5cm	M2	22,400						0,00
160	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	M3	1,700						0,00
161	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	M2	70,000						0,00
162	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	2 935,000				0,00		0,00
163	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	1 047,000				0,00		0,00
164	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	90,000						0,00
165	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	90,000						0,00
166	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	3 982,000				0,00		0,00
167	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	M	520,000				0,00		0,00
168	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	M	2 985,000				0,00		0,00
169	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	1 047,000				0,00		0,00
170	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	318,000				0,00		0,00
171	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	1 991,000				0,00		0,00
172	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	29,000				0,00		0,00
173	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	M	850,000				0,00		0,00
174	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	28,500				0,00		0,00
175	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	M	72,000				0,00		0,00
176	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	M3	50,000						0,00
177	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	M	80,000						0,00

178	75E276	Kompletní geodetické práce	HOD	81,000				0,00		0,00
S	Celkem za 3	Zemní práce						0,00		0,00
										0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky								
179	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	28,20						0,00
180	43.170504-O	výkopová zemina	t	89,00						0,00
181	62.170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,90						0,00
182	200301-O	komunální odpad	t	0,80						0,00
183		stykový transformátor Cu cívkami, znečištěný olej	t	8,60						0,00
184		transformátorový olej	litr	2 000,00						0,00
185	160213-n	vyřazená elektrická zařízení-elektropanely, rozvaděče, ovládací pult, kabelový rozvaděč, kolejové skřínky	t	43,20						0,00
S	Celkem za995	Poplatky za skládky								0,00



# FORMULÁŘ 5

majitel HIM

OSTATNÍ

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Číslo stavby 5813720001

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní SZZ - vlečkové kolejiště

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 03-28-01.1.2

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Sedlmaier, První Signální, a.s.

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2		3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl 1	1	Kabelové vedení								
1	75A190	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P	M	100,000						0,00
2	75A192	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P	M	380,000						0,00
3	75A193	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P	M	60,000						0,00
4	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO KABELUDVOUPLÁŠŤOVÉHO DO 3P 1,0	M	200,000						0,00
5	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU DVOUPLÁŠŤOVÉHO DO 4P 1,0	M	160,000						0,00
6	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU DVOUPLÁŠŤOVÉHO DO 7P 1,0	M	810,000						0,00
7	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU DVOUPLÁŠŤOVÉHO DO 12P 1,0	M	630,000						0,00
8	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	14,000				0,00		0,00
9	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
10	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	14,000				0,00		0,00
11	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000				0,00		0,00
12	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS					0,00		0,00
13	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS					0,00		0,00
14	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	200,000				0,00		0,00
15	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	160,000				0,00		0,00
16	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	810,000				0,00		0,00
17	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	630,000				0,00		0,00
18	Celkem za 1	Kabelová vedení						0,00		0,00

Díl	2	Zabezpečovací zařízení								
19	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	3,000						0,00
20	PS-R	REGENERACE PŘESTAVNÍKU WSSB	KUS	2,000						0,00
21	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000						0,00
22	75B112	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 50 KABELŮ	M	50,000				0,00		0,00
23	75B313	DODÁVKA ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU KONTROLNÍ SKŘÍŇE, (50 TLAČÍTEK A SVĚTELNÝCH BUNĚK)	KUS	1,000						0,00
24	75B372	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU KONTROLNÍ SKŘÍŇE, (50 TLAČÍTEK A SVĚTELNÝCH BUNĚK)	KUS	1,000						0,00
25	75B383	DEMONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU KONTROLNÍ SKŘÍŇE,	KUS	1,000						0,00
26	75B511	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000				0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní SZZ - vlečkové kolejiště

Zatřídění  
objektu : 824 20  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Sedlmaier, První Signální, a.s.

majitel HMM

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001

Číslo PS,SO PS 03-28-01.1.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000				1,00		1,00
28	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000						1,00
29	75C889	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	1,000						1,00
30	75C879	MONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	5,000						1,00
31	PS-R	MONTÁŽ KOLEJOVÉ SKŘÍNKY WSSB VČ. VRTÁNÍ DĚR PRO PŘIPOJENÍ KE KOLEJNICI	KUS	7,000						1,00
32	PS-R	REGENERACE KOLEJOVÉ SKŘÍNKY WSSB	KUS	5,000						1,00
33	PS-R	IIIZOLOVANÝ STYK LEPENÝ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KUS	10,000						1,00
34	75C817	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	2,000						1,00
35	753875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	2,000						1,00
36	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						1,00
37	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000				1,00		1,00
38	75C593	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000				1,00		1,00
39	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						1,00
40	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000				1,00		1,00
41	75C775	MONTÁŽ NÁVĚSTNÍHO TĚLESA PRO VÝHYBKU VIAFLEX	KUS	3,000						1,00
42	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,00						0,00
43	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,00						0,00
44	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	KUS	0,00						0,00
45	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,00						0,00
46	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	KUS	0,00						0,00
47	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	640,00						0,00
48	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	80,00						0,00
49	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	38,00						0,00
50	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	4,00						0,00
51	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	400,00						0,00
52	SP-R	ÚPRAVA RELÉOVÝCH OBVODŮ NA STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNĚ WSSB	KUS	1,00						0,00
53	SP-R	Návěstní upozorňovací "Návěstidlo na opačné straně" - dodávka + montáž	KUS	1,00						0,00
S	Celkem za 2	Zabezpečovací zařízení				0,00		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce								
------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní SZZ - vlečkové kolejiště

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Sedlmaier, První Signální, a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001

Číslo PS,SO PS 03-28-01.1.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	1,000				0,00		0,00
55	701CAB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 5	M	400,000				0,00		0,00
56	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 12cm	M	400,000				0,00		0,00
57	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	M	50,00						0,00
58	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	400,00						0,00
S	Celkem za 3	Zemní práce						0,00		0,00
										0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky								
59	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t							0,00
60	43.170504-O	výkopová zemina	t							0,00
61	62.170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	1,00						0,00
S	Celkem za995	Poplatky za skládky								0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC, OSTATNÍ
0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
"Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO :
Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní staniční zab.zař.

Datum zpracování :
08/2014

Zpracoval, firma:
Sedlmaier, První Signální, a.s.

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 03-28-01.2.2

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl 1	01R		REKAPITULACE PS 03-28-01.2								
1	01R01		PS 03-28-01.2.1	kpl.	1,000					0,00	0,00
2	01R02		PS 03-28-01.2.2	kpl.	1,000					0,00	0,00
3	01R03		PS 03-28-01.2.3	kpl.	1,000					0,00	0,00
	Celkem za 1		Kabelová vedení								0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
"Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO :
Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní SZZ - kolejiště SŽDC

Datum zpracování :
08/2014

Datum zpracování :
Ing. Ženčák, Dopravní projektování spol. s r.o.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 03-28-01.2.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zabezpečovací zařízení								
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	850,00				0,00		0,00
2	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	240,00				0,00		0,00
3	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	360,00				0,00		0,00
4	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	670,00				0,00		0,00
5	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	60,00				0,00		0,00
6	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	160,00				0,00		0,00
7	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO30P 1,0	M	110,00				0,00		0,00
8	75A178	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	65,00				0,00		0,00
9	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	850,00				0,00		0,00
10	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	240,00				0,00		0,00
11	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	360,000						0,00
12	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	670,000						0,00
13	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	60,000						0,00
14	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	160,000						0,00
15	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30 P 1,0	M	110,000						0,00
16	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	65,000						0,00
17	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
18	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
19	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
20	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000				0,00		0,00
21	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000				0,00		0,00
22	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
23	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
24	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	8,000				0,00		0,00
25	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
26	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
27	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
28	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
"Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO :
Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní SZZ - kolejiště SŽDC

Datum zpracování :
08/2014

Datum zpracování :
Ing. Ženčák, Dopravní projektování spol. s r.o.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 03-28-01.2.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
30	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
31	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	4,000				0,00		0,00
32	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	8,000						0,00
33	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	8,000						0,00
34	75C471	MONTÁŽ ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	8,000						0,00
35	75C481	DEMONTÁŽ ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	8,000						0,00
36	75C418	DODÁVKA VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	5,000						0,00
37	75C475	MONTÁŽ VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	5,000						0,00
38	75C484	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	5,000						0,00
39	75B01R	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	2,000						0,00
40	75B02R	MONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	2,000						0,00
41	75B03R	DEMONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	2,000						0,00
42	75B04R	ZHOTOVENÍ ZAPOJENÍ VE VOLNÉ VAZBĚ	KUS	560,00						0,00
43	75B05R	DEMONTÁŽ JEDNOHO ZAPOJENÍ VE VOLNÉ VAZBĚ	KUS	280,00						0,00
44	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						0,00
45	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ 4 BODY /2 ÚSEKY)	KUS	1,000						0,00
46	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						0,00
47	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (4 BODY / 2 ÚSEKŮ)	KUS	1,000						0,00
48	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						0,00
49	75C982	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ )	KUS	1,000						0,00
50	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SŽDC, SŽT	HOD	260,000				0,00		0,00
51	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	42,000				0,00		0,00
52	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	64,000				0,00		0,00
53	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	12,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zabezpečovací zařízení				0,00		0,00		0,00
Díl: 3	701CAA	Zemní práce								
56	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	2 935,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní SZZ - kolejiště SŽDC

Datum zpracování : 08/2014

Datum zpracování : Ing. Ženčák, Dopravní projektování spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01.2.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	90,000						0,00
58	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	90,000						0,00
59	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	M	450,000				0,00		0,00
60	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	M	450,000				0,00		0,00
61	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	28,500				0,00		0,00
62	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl. chráničky 20cm	M	48,000				0,00		0,00
63	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	M3	30,000						0,00
64	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fl 175 - 200mm	M	80,000						0,00
S	Celkem za 2	Zemní práce						0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky								
65	43.170504-O	výkopová zemina	t	3,00						0,00
66	62.170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,08						0,00
S	Celkem za995	Poplatky za skládky								0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM
OSTATNÍ
0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní staniční zab.zař. - vlečkové kolejiště

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO PS 03-28-01.2.2

Datum zpracování : 08/2014  
Zpracoval, firma: Sedlmaier, První Signální, a.s.

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl 1	1		Kabelové vedení								
1	75A190		DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P	M	455,000						0,00
2	75A192		DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P	M	25,000						0,00
3	75A213		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 7P 1,0	M	110,000						0,00
4	75A214		DODÁVKA METALICKÉHO KABELU JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 12P 1,0	M	1 120,000						0,00
5	75A173		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	110,000				0,00		0,00
6	75A174		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	1 120,000				0,00		0,00
Celkem za 1			Kabelová vedení								0,00

Díl	2		Zabezpečovací zařízení								
7	75C171		MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000						0,00
8	75C181		DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000						0,00
9	75C889		DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	7,000						0,00
10	75B373		MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU KONTROLNÍ SKŘÍNĚ, (50 TLAČÍTEK A SVĚTELNÝCH BUNĚK)	KUS	1,000						0,00
11	75B383		DEMONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU KONTROLNÍ SKŘÍNĚ,	KUS	1,000						0,00
12	75B416		DODÁVKA STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000						0,00
13	75B476		MONTÁŽ STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000				0,00		0,00
14	75B511		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000				0,00		0,00
15	75B571		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000				0,00		0,00
16	75B517		DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000						0,00
17	75C592		KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS					0,00		0,00
18	75C593		KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS					0,00		0,00
19	75C595		KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS					0,00		0,00
20	75C5681		KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLÍČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS					0,00		0,00
21	75C513		KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000						0,00
22	75C573		KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000				0,00		0,00
23	75C713		DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,000						0,00
24	75C773		MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,000						0,00
25	75C793		DEMONTÁŽ DO ŠROTU NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	3,00						0,00
26	75C794		DEMONTÁŽ DO ŠROTU NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	1,00						0,00





**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní stanoviště**

Datum zpracování : 8/2014

**SZDC**

C

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo PS,SO *PS 03-28-01.2.3*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	38	Kompletní konstrukce								
1	01R	Staveništní kontejner - 2,438x3,0x2,60, včetně vybavení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	02R	Staveništní kontejner - 2,438x3,0x2,60 - montáž, demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	58301-03R	Staveništní kontejner - zpevněná plocha pod kontejner - silniční panely	m3	24,066		0,000		0,00		0,00
4	04R	Chemická toaleta	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	05R	zásobník na pitnou vodu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
6	06R	Napojení staveništního kontejneru na elektroinstalaci	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	Kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

„Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Žst. Ostrava Vítkovice - klimatizace  
  
10/2014  
Pavel Mareček

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS-03-28-01.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	721	Zdravotech. vnitřní kanalizace - obj. výpravní budova								
1	7210001	Kondenzační sifon HL126.3 s mech. záp. uzávěrem s čistící vložkou v.č. montáže	kus	3,000	0,001	0,003		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 40	m	18,000	0,001	0,015		0,00		0,00
3	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační kouřem do DN 300	m	18,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do D 40 mm	m	18,000	0,000	0,004		0,00		0,00
5	721226311	Napojení odpadního porubí odvodu kondenzátu na zápachové uzávěry pro umývadlo	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,021	0,000	0,000		0,00		0,00
7	998721193	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,021	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotech. vnitřní kanalizace - obj. výpravní budova				0,021		0,00		0,00

Díl:		KLIMATIZACE								
9	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon- Qch 4,0kW(0,9-4,0)- Qtop 4,2kW-44dB/A/  Sestava SAMMIT- INVETOR s plynulou regulací výkonu - 230V - rozvěr v/š/h - 570/750/280 mm - jištění 16A , el. příkon 1,45 kW	kus	1,000	0,027	0,027		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
10	768R00002	Vnitřní nást. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 4,0 - Qtop 5,2,kW - 35 dB/A/  Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 280/780/218 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky	kus	1,000	0,010	0,010		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
11	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
12	768R00004	Cu protubí s izolací 6/10 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	34,000	0,012	0,408		0,00		0,00
13	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
14	768R00006	Instalační lišty	bm	34,000	0,001	0,041		0,00		0,00
15	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
16	768R00008	Doplňné chladiva R410 A	kg	5,000	0,002	0,010		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

„Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Žst. Ostrava Vítkovice - klimatizace  
  
10/2014  
Pavel Mareček

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel Hlavní stavby

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
  
Datum aktualizace :

PS-03-28-01.3

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík				0,000		0,00		0,00
19	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Poznámka - při osazení nosných konzol provést instalaci kotvami procházejícími tepelnou izolací.				0,000		0,00		0,00
21	768A	KLIMATIZACE - STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA - 1NP		0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,2kW - Qtop 6,0kW - 47 dB(A)	kus	2,000	0,119	0,238		0,00		0,00
		Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,85kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, Sestava SAMMIT- INVETOR - rozvěr v/š/h - 570/750/280 mm				0,000		0,00		0,00
23	768R00002	Vnitřní nást. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,2 - Qtop 6,0,kW - 35 dB(A)	kus	2,000	0,010	0,019		0,00		0,00
		Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 300/790/230 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání EI. příkon přiveden k venkovní jednotce. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky				0,000		0,00		0,00
24	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C	kus	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
25	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	56,000	0,012	0,672		0,00		0,00
		v.č. rozpočtek				0,000		0,00		0,00
26	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	2,000	0,001	0,001		0,00		0,00
27	768R00006	Instalační lišty	bm	56,000	0,001	0,067		0,00		0,00
28	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
29	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	6,000	0,002	0,012		0,00		0,00
30	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

„Rekonstrukce kunčitského záhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  
Žst. Ostrava Vítkovice - klimatizace  
  
10/2014  
Pavel Mareček

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel HMM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS-03-28-01.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
32	768R00014	Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za	KLIMATIZACE				1,520		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
34	731 TZ	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00