

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - EZS

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Ing. Havlenová, Dopravní projektování s.r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIN

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-14-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	22000060R	Ústředna EZS, 12 zón na základní desce (max. 20), 4 PGM výstupy (max. 16), 3 podsystémy + 1 společný prostor, 23 uživatelů, paměť 387 údajů, zdroj+AKU, telefonní komunikátor	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	22000061R	Expander 8 zón v plechovém krytu, vč. zdroje a AKU, montáž na stěnu	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
3	22000062R	Modul připojení ústředny v prostředí sítě LAN a WAN s protokolem TCP / IP. - ethernet modul; integrační modul; plug-in modul; HW napojení do DDTS ŽDC	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	22000063R	PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
5	22000064R	Magnetický kontakt okenní	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
6	22000065R	Magnetický kontakt dveřní	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
7	22000066R	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze, základní	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
8	22000067R	Sířena vnitřní	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
9	22000068R	Sířena venkovní s majákem, zálohovaná	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
10	22000069R	Stíněný sděl. kabel 4x2x0,5, zatažení do trubky	m	930,000		0,000		0,00		0,00
11	22000070R	Trubka elektroinstalční prům. 24mm, vysekání drážky, montáž pod omítku vč. zapravení	m	480,000		0,000		0,00		0,00
12	22000071R	Trubka elektroinstalční prům. 40mm, vysekání drážky, montáž pod omítku vč. zapravení	m	240,000		0,000		0,00		0,00
13	22000072R	Přepětíová ochrana pro linku RS485	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	22000019R	Dozor správce zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
15	22000074R	Školení a zcvik personálu obsluhujícího EZS	hodin	16,000		0,000		0,00		0,00
16	22000075R	Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
17	22000076R	Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	22000077R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00