

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst.Ostrava Vítkovice “

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy veřejného osvětlení

Datum zpracování : 08/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

stav ke dni :)“

majitel HIM:	OSTATNÍ	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-06-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	701 Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,079		0,000		0,00		0,00
2	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,262		0,000		0,00		0,00
3	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
4	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	96,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACC	Kácení stromů do fi 30cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	209,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFE	Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm	m	209,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	41,800		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	73,150		0,000		0,00		0,00
10	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
11	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	95,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	120,000		0,000		0,00		0,00
16	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
17	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	0,5		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
18	741ABF	Trubka plastová hladká, tuhá, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 16-25mm uložená pevně	m	104,000		0,000		0,00		0,00
19	741ABG	Trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně	m	10,000		0,000		0,00		0,00
20	741BBL	Krabicová rozvodka bezhalogenová plastová, do 5x4mm2, IP65, odolnost min. E30	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst.Ostrava Vítkovice “

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy veřejného osvětlení

Datum zpracování : 08/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

stav ke dni :)“

majitel HIM:	OSTATNÍ	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-06-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m2	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 21	m3 741ZAA	Demontáže Demontáž stávající elektroinstalace	m2	96,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 22	m4 742GEA	Silnoproudé rozvody CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	225,000		0,000		0,00		0,00
23	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	140,000		0,000		0,00		0,00
24	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	315,000		0,000		0,00		0,00
25	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	742JBA	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 1,5 - 6 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 28	m5 743RAFB	Silnoproudá zařízení Svítidlo pro montáž na na mostní konstrukci, stávajícíSHC 250W	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
29	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 30	m6 747BAC	Zkoušky, revize a HZS Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00