

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice"

Název PS,SO : " Žst. Ostrava Kunčice - Ostrava Vítkovice - úprava TZZ

Datum zpracování : 08/2014

Zpracoval, firma: Ing. Ženčák, Dopravní projektování spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM: SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001

Číslo PS,SO PS 02-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl 1		Kabelová vedení								
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	17 216,00		0,000		0,00	0,00	0,00
2	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	10 016,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	2 250,000				0,00	0,00	0,00
4	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	17 216,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	1 016,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	75A316	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	2 250,000					0,00	0,00
7	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	Montáže zabezpečovací techniky				0,000				0,00
Díl: 990	62.170411-O	Poplatky za skládky zbytky kabelů, vodičů	t	0,03		0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000				0,00