

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst.Ostrava Vítkovice “

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy kabelu nn DPO

Datum zpracování : 08/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

stav ke dni :)“ Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-06-23

Datum aktualizace :

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Zemní práce								
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,160		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	75,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
4	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
5	701CBA	HLoubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	160,000		0,000		0,00		0,00
6	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFE	Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm	m	125,000		0,000		0,00		0,00
8	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	75,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	Sílnoproudé rozvody								
9	742EBC	6-AYKCY 1x185 - 1x300 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	780,000		0,000		0,00		0,00
10	742ECD	6-CHBU 1x185 - 1x240 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových příchytok)	m	60,000		0,000		0,00		0,00
11	742FAC	Kabelová spojka pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
12	742FDC	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
13	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	Sílnoproudá zařízení								
14	744ABH	Rozvodnice prázdná plastová, šíře 760 - 1250mm, výška 1010 - 1500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m4	Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst.Ostrava Vítkovice ”
Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy kabelu nn DPO
Datum zpracování : 08/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

stav ke dni :)“

majitel HIM:	OSTATNÍ	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-06-23

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00