

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Úprava zab. zařízení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 3101

Datum aktualizace :

mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	M46	Zemní práce										SD			
1	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEZAPAZÍ TR. 4	m3	3,900		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP11		výměra: 3*1,3
2	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
3	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4, příplatek 20% za obsazenou trasu	m	400,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		výměra: 0,35*0,4*400
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	140,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		výměra: 0,35*400
6	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
7	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm - ZEKAN 1	M	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
8	701CFD-R	Zajištění ochrany kabelové trasy	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Ochrana stávajícího kabelového vedení před poškozením včetně přidružených prací a materiálu nutných k zajištění dostatečné ochrany.Položka obsahuje veškeré mechanismy, náklady na mzdy.	dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M022	Pokládka, montáž										SD			
9	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	500,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
10	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	500,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
11	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	200,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
12	75A373	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	500,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
13	75A374	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	500,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
14	75A377	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
15	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	36,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
16	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
17	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
18	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M022	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M22	Zabezp. Zařízení - venkovní										SD			
19	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
20	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
21	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
22	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
23	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
24	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
25	75B574-R	REPASE KOLEJOVÉ SKŘÍNKY	KUS	23,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Obsahuje veškerý materiál a montáže potřebné k repasi kolejové skřínky	dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
26	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	46,000		0,000	0,00	0,00		0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
27	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
28	75E125-R	ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ NÁVĚSTIDEL	kpl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje veškeré mechanismy, náklady na mzdy.Práce spojené s atypickým umístěním návěstidel - zkrácené stožáry návěstidel, včetně přidružených prací a materiálu	dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500, D.1 PS 3101_0001 - Technická zpráva
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22	Zabezp. Zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00					
Díl:	D	Demontáže										SD			
29	75C594	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŠROTU	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
30	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
30	75C191	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU DO ŠROTU	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Úprava zab. zařízení

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
7_2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 3101

mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
31	75B584-R	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	23,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Demontáž kolejové skříňky. Demontáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
31	75C892	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DO ŠROTU	KUS	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		dle výkresu: D.1 PS 3101_0003 - Situace 1:500
32	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	2,400		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky										SD			
33	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
34	75C171-R	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ ELEKTROMOTORICKÝCH PŘESTAVNÍKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Práce spojené s přezkoušením a regulací elektromotorických přestavníků, s požadovanými výstupy ve formě protokolů a zápisů o provedení těchto činností.	
35	75E127	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOBLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO 1 KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
36	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
37	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE, ZKOUŠENÍ ZAB.ZAŘ.	HOD	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
38	75E221-R	PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ DO 60 VÝHYBEK	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy	
39	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY , UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00					
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										SD			
40	R-13801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,600		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje : Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce. Položka se měří v tunách (t).	2,4 m3 * koef. 1,5
41	R-13805	Poplatek za uložení kovových zařízení do sběru (skládkovné)	Kč	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje : Poplatek za uložení kovových zařízení do sběru	
42	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Provedení veškerého zařízení staveniště. Položka se měří v korunách (Kč). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zařízení staveniště se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	
43	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Odhad vlivu na stavbu při ztížených podmínkách. Položka se měří v korunách (Kč).	
44	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Náklady zhotovitele na kordinaci v místě stavby. Položka se měří v korunách (Kč).	
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00					