

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Systém přivolání obsluhy pro imobilní občany

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
7_2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 313

oř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	M22	Komunikační zařízení										SD			
1	75M245	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - Dveřní komunikátor antivandal vč zápuštné montážní krabice s antivandal maskou	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Dodávka a montáž analogového intercomu pro zprostředkování obousměrné komunikace pomocí telefonní linky.	z výkresu: E.3 SO 313_0003 - Situace 1:500, E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
2	75K231.1	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ ÚSTŘEDNY - Připojení do telefonní ústředny	kus	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Připojení na pobočkovou telefonní kartu telefonní ústředny + propojení linky v rámci ústředny.	z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
3	75E224-R	Programování komunikátorů	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Naprogramování komunikátorů pro správnou funkci zařízení	z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
4	75E126-R	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Oživení a odzkoušení systému, vč. vyhotovení požadovaných výstupů (protokolů).	z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22	Komunikační zařízení				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M22	Kabeláž										SD			
5	701DBC	Průraz zdílem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	ks	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu: E.3 SO 313_0003 - Situace 1:500
6	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP stíněný ukončený konektory RJ45	M	730,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu: E.3 SO 313_0003 - Situace 1:500
7	75H412	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA vkladací 40x40	m	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu: E.3 SO 313_0003 - Situace 1:500
8	701CGO	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu: E.3 SO 313_0003 - Situace 1:500
9	75G510-R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ -měřicí protokoly	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle platné metodiky, dále náklady na požadované výstupy ve formě měřicích protokolů. MJ měřicích prací je celek. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..	z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
10	742KAE-R	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	hod	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
11	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22	Kabeláž				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M22	Ostatní										SD			
12	75K246-R	úprava SW telefonní ústředny - Telematika	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Dodávka a montáž spojená s úpravou software telefonní ústředny - Telematica	z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
13	747GAD	Zaškolení obsluhy a údržby, vč. protokolu	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z E.3 SO 313_0001 - technická zpráva
14	75E225	AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA	HOD	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
15	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP11		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22	Ostatní				0,000		0,00		0,00					
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										SD			
16	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Provedení veškerého zařízení staveniště. Položka se měří v korunách (Kč). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zařízení staveniště se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	
17	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Odhad vlivu na stavbu při ztížených podmínkách. Položka se měří v korunách (Kč).	
18	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Náklady zhotovitele na kordinaci v místě stavby. Položka se měří v korunách (Kč).	
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00					