

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 301

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 0		Všeobecné práce a položky Nedílnou součástí výkazu výměr jsou ostatní přílohy PD													
1	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
2	029-R14	OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ PRŮCHODNOSTI KOLEJE	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s měřením průchodnosti koleje pro předávku a uvedení stavby do provozu (včetně kolaudačního řízení). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
3	029-R15	OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ KLIKATOSTI TV	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi na měření klikatosti TV v prostoru stavby pro předávku a uvedení stavby do provozu (včetně kolaudačního řízení). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
4	029-R16	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYHODNOCENÍ GPK	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi na vyhodnocení GPK v prostoru stavby pro předávku a uvedení stavby do provozu (včetně kolaudačního řízení). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
5	015854	17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	610,200		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	((480+473+292+10+352+10+30+28+30+9,8)*2,3+70"výhybka č.66")*1,9*40% "odpad z recyklace *20%=610,2
6	15855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	2 440,600		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	((480+473+292+10+352+10+30+28+30+9,8)*2,3+70"výhybka č.66")*1,9*40% "odpad z recyklace *80%=2440,6
7	15810	17 01 01 - Beton	t	129,600		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2160*0,2=432*0,3=129,6t pražce
8	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,100		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1100*0,00016+5400*0,00016=1,1
9	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	t	63,100		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	((324)/0,6)*0,08+19,9
S	Celkem za 0	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 301

Datum aktualizace :

m2

226

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce													
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4												Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	((480+473+292+10+352+10+30+28+30+9,8)+50" výhybka č.66")*4,5
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP		

Díl:	5	Komunikace												
11	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ											Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálů kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálů oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(480+473+292+10+352+10+30+28+30+9,8)*2,4+70=4185,52m3
12	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ											Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálů kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálů oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	9*30=270m3
13	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE											Položka zahrnuje náklady na železniční jeřáb, naložení, složení, vložení nebo vyjmutí a přemístění pracovním vlakem na vzdálenost, určenou projektem. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(30+28+30+9,8)*0,3+16,6=45,95t
14	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH											Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	16*50+16*100+16*150= 4800m "výběhy" 800m "kolej č.5 a 6" 480+483+334+50+10+590+800+16*200=5947m "třetí podbití" celkem = 11 550m
15	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU UIC NEBO R65											Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálů z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4+4=8

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM:
Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SŽDC
0
Cena za objekt [Kč]
SO 301

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	548-R01	ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ BK, UMOŽNĚNÍ DILATACE, DOSAŽENÍ UT	M	2 136,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. Obsahuje i veškeré náklady spojené s vyhotovením veškerých dokumentací včetně měření pro předání a uvedení stavby do provozu (včetně kolaudačního řízení). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	480+472+292+10+352+30+30+10+50+400=2136 m
17	548124	SVARÝ KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 4511	KUS	86,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4+2+10+4+18+4+12+8+6+8+6+4=86
18	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	232,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	232

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 301

Datum aktualizace :

m2

226

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
19	522433	UIC dlouhé pásy - rozdělení "u", bezстыkovou, betonový bezpodkladnicové pruž. upev., z kolej.polí, MZ do 20 km, pokladačem	M	953.000		0.000		0.00	0.00	0.00			SŽDC	Zřízení koleje tvaru UIC 60 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomoci inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	480+473=953m
20	524433	S49 dlouhé pásy - rozdělení"u", bezстыkovou, betonový, bezpodkladnicové pružnéupevnění, z kolej.polí, MZ do 20 km, pokladačem	M	644.000		0.000		0.00	0.00	0.00			SŽDC	Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomoci inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	292+352=644m
21	523453	S49 v základní délce - rozdělení"u", bezстыkovou, dřevěný, podkladnicové pruž. upev., z kolej.polí, MZ do 20 km, pokladačem	M	20.000		0.000		0.00	0.00	0.00			SŽDC	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	10+10=20m

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 301

Datum aktualizace :

m22260

mj dle JKSOpočet mjobjektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
22	54110	VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	45,950		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka zahrnuje veškeré náklady na železniční jeřáb, naložení, složení, vložení nebo vyjmutí a přemístění pracovním vlakem na vzdálenost, určenou projektem. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(30+28+30+9,8)*0,3+16,6=45,95t
23	54631	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ krátkých a dlouhých ve výhybce	KUS	170,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(15+10+15+10+32)/0,6=140 kus "ochranné pole" 5 x 6 dl.pražců za výhybkami = 30 kus dlouhé pražce
24	546-R08	POSUNUTÍ JAKÝCHKOLIV PRAŽCŮ PRAŽCŮ VE SMĚRU OSY KOLEJE 15%	KUS	450,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	450
25	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU S49	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4+4+2=10
26	548114	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 4511	KUS	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	16+8+16+8=48

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 301

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměř
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	548121	SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR R65 TERMITOVÉ	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka zahrnuje uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry, dotažení kolejnicových upevňovadel po svaření kolejnice, obroušení svaru kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00					

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce													
28	924-R09	PŘECHODOVÁ KOLEJNICE S49/60E2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Veškeré práce spojené s dodávkou a montáží (včetně veškerého materiálu) přechodových kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4
29	924-R10	PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 60E2/R65	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Veškeré práce spojené s dodávkou a montáží (včetně veškerého materiálu) přechodových kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4
30	014-R12	DODÁVKA A MONTÁŽ SORPČNÍ FOLIE	M	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Veškeré práce spojené s dodávkou a montáží sorpční fólie (včetně veškerého materiálu). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	20
31	924-R11	PŘECHODOVÁ KOLEJNICE R65/S49	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Veškeré práce spojené s dodávkou a montáží (včetně veškerého materiálu) přechodových kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2
32	924-R13	DODÁNÍ KOLEJNICOVÉ VLOŽKY	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Veškeré práce spojené s dodávkou a montáží (včetně veškerého materiálu) krátkých kolejnic. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	10*5=50m
33	92515	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 400MM - ze šterkového recyklátu, po vytržení koleje č. 3	M2	877,500		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku, položení a zhutnění veškerých materiálů, nutných pro zpevnění drážní stezky, úpravu pláně se zhutněním, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(480+473+292+352+10+50+98)*0,5=877,5
34	965264	demontáže koleje na bet. praž. kolej.jeřábem do kolej.polí, DZ do 20 km , doprava KJ do 50 km_do součástí, odvoz do 25 km	M	1 293,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1617-324

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SVRŠKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 301

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
35	965336	demontáže koleje na dřev. praž. do kolejových polí, DZ do 20 km,pokladačem_do součástí, odvoz do 50 km	M	324,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	10+10+68+61+86+89
36	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací. -Obsažena je i vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4
37	965117	ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOLEJE S ODV DO 16KM	M3	4 014,040		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(480+473+292+10+352+10+30+28+30+9,8)*2,3+70"výhybka č.66"
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					