

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Nákladní výtah - rekonstrukce elektroinstalace
7_2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 312

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	M022	Pokládka, montáž, demontáž										SD			
1	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
2	701DBC	Průraz zdířem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu č. 0001 – Technická zpráva, 0003 – Situace M 1:500
3	75H312-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY KRABICE MALÉ NA OMÍTKU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	R	Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiáluPočet krabic či skříní v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.	z výkresu č. 0001 – Technická zpráva, 0003 – Situace M 1:500
4	742GFE	CYKY 4 x 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	260,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu č. 0001 – Technická zpráva
5	742LBI	Kabel sdělovací LAM TWIN FTP 4x2x0,5	m	300,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu č. 0001 – Technická zpráva
6	75H412	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY - LIŠTA VKLÁDACÍ 40X20	m	70,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu č. 0001 – Technická zpráva, 0003 – Situace M 1:500
7	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 50mm	m	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		z výkresu č. 0001 – Technická zpráva, 0003 – Situace M 1:500
8	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Práce spojené s závěrečným měřením kabelů dle specifikace dle platné metodiky. Měrnou jednotkou je kus, jako celek- obsahuje měření všech kabelů a vyhotovení protokolů o měření. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..	
9	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	260,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
10	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M022	Pokládka, montáž, demontáž				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky										SD			
11	75E122	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
12	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10		
13	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP11		
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00					
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										SD			
14	R-13808	Poplatek za likvidaci elektromateriálu (skládkovné)	Kč	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje : Poplatek za likvidaci elektromateriálu. Položka se měří v korunách (Kč).	
15	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Provedení veškerého zařízení staveniště. Položka se měří v korunách (Kč). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zařízení staveniště se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	
16	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Odhad vlivu na stavbu při ztížených podmínkách. Položka se měří v korunách (Kč).	
17	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Náklady zhotovitele na kordinaci v místě stavby. Položka se měří v korunách (Kč).	
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00					