



Předmětná stavba



LEGENDA:

Nový stav	Žel. přechod – panelový
Stávající stav	Žel. přechod – výdřeva
Úprava GPK stáv. žel. svršku	Zapanelování – demontáž

LEGENDA SÍTÍ:

Stávající inženýrské sítě dle mapového podkladu SŽDC s.o., SŽG Praha

Elektro VN	Vodovod
Elektro NN	

Ostatní stávající inženýrské sítě

ČD – Telematika a.s.	Vodovod ve správě ČD, a.s. RSM HK
----------------------	-----------------------------------

Inženýrské sítě a přípojky ve vlastnictví a ve správě SŽDC, s.o., SDC (stavba: Přístavba haly SŽDC)

Areálová kanalizace ve správě SŽDC, s.o., SDC
Napojení přístavby haly na areálovou kanalizaci
Napojení přístavby haly na areálový rozvod vody
Vedení napájecího kabelu pro přístavbu haly ze stávající areálové transformační stanice
Dešťová kanalizace a napojení bezpečnostního přepadu zasakovací galerie do kanalizační stoky

Hranice pozemků dle katastru nemovitostí

Pozn.: IS budou zřízeny ve stáv. km.
(v kol. č. 14 a 15 IS za koncern výh. 107A, v kol. č. 16 IS 10m za koncern výh. 108)

Pozn.: Stávající výkolejka Vlk.TD1 bude po opravě žel. svršku umístěna do stáv. km (km 0,079)

Pozn.: Přechody budou před zahájením oprav žel. svršku sneseny.
Po dokončení oprav budou stávající konstrukce přechodů instalovány zpět do stáv. km.

Pozn.: Vnější betonové panely přilehlé k TK 14u v km 0,205 60 – 0,332 00 (vpravo od osy koleje) nebudou vráceny zpět do původní polohy. Prostor mezi pravým TK a stáv. panely v km 0,205 60 – 0,332 00 bude doštěrkován.

Aktualizace 9/2019

Vypracoval: ing. Petr Prchal	Zodp. projektant: ing. Petr Burda	Kontroloval: ing. David Derka
Kraj: Královéhradecký	Tratový úsek/Ořez: Plotiště nad Labem	
Investor: SŽDC s.o., SDC severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové		
Akce:		
Oprava koleje č.14u a 15u v areálu Střediska svrškového materiálu Hradec Králové		
Formát: 7xA4	Datum: 02/2012	
Účel: Projekt	Č. zakázky: 3110-12-002	
Změna:	Č. kopie:	
Měřítko: 1:500	Část dokumentace: E.1	Č. výkresu: .02
Obsah výkresu: Koordináční situace		